

2021-02-23

DRUK B-2/2

Wojciechowice 22.02.2021r

(imię i nazwisko lub jednostka zgłaszająca)

Gmina Wojciechowice

Wojciechowice 50

27-532 Wojciechowice

(nr telefonu)

STAROSTWO POWIATOWE

w Opatowie

kancelaria, wpłynęło dnia:

2021-02-22

L.dz.

podpis

zal.

(miejscowość i data)

Starosta Opatowski

ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

Wydział Budownictwa i Architektury

### ZGŁOSZENIE ZAMIARU

### BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO\* - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH\* NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane **zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność:**

**Gminy Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27 – 532 Wojciechowice**

(wymienić właściciela działki/ działek z podaniem siedziby lub adresu)

na działce/działkach nr ewid.: 261/21

położonej obrębie ewidencyjnym / miejscowości : Jasice

gmina : **Wojciechowice**

robót polegających na:

**„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 261/21 w m-ci Jasice”.**

(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

**(Rodzaj i zakres wykonania robót w załączonym opisie technicznym)**

wg. załączonego projektu

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): 16.03.2021r

(dd-mm-rrrr)

**NIE WNIESIONO SPRZECIWU,  
W TERMINIE USTAWOWYM**

Opatów, dnia 16.03.2021r.

Stwierdza: N. Zakrzewski

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwa Powiatowego w Opatowie

**Z up. Starosty**

mgr Anna Kiszka

Kierownik Wydziału  
Budownictwa i Architektury

\* niepotrzebne skreślić

# PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

## *Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 261/21 w m-ci Jasice*

**Obiekt:** DROGA

**Kategoria obiektu budowlanego - XXV**

**Lokalizacja:** działka nr ewidencyjny : 261/21 w m-ci Jasice.

**Gmina:** WOJCIECHOWICE

**Powiat:** OPATOWSKI

**Województwo:** ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Branża:** DROGOWA

**Projektant :**

mgr inż. Konrad Gądek.

Nr uprawnień : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

Data opracowania – styczeń 2021r.

## SPIS ZAWARTOŚCI

### I. Część opisowa

#### 1. Opis techniczny.

### II.

#### 1. Plan orientacyjny

#### 2. Przekrój konstrukcyjny

#### 3. Mapa zasadnicza

#### 4. Mapa ewidencyjna.

## OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

- a) Umowa z Gminą Wojciechowice
- b) Aktualna mapa zasadnicza oraz ewidencyjna
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego (tj. DZ.U.2013 poz. 1129);
- d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. DZ.U.2018 poz. 1935);
- e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami);
- f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.
- g) Wizja w terenie.

### 1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi wewnętrznej.

Zaprojektowano drogę klasy technicznej L o następujących podstawowych parametrach:

- Łączna nawierzchnia asfaltowa – 1 520 m<sup>2</sup>
- Szerokość jezdni oscyluje – od 3,00 m do 7,00 m
- Łączna nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 102 m<sup>2</sup>
- Wymiana krawężników – 563 mb

## 2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporządzenie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr ewid. 261/21 w m-ci Jasice

Zakres robót objętych przebudową obejmuje:

- Wykonanie robót ziemnych.
- Wykonanie podbudowy materiałem kamiennym
- Montaż krawężników
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

## 3 STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga wewnętrzna dz. nr ewid. 261/21 w Jasicach, woj. świętokrzyski, pow. Opatów; Jednostka ewidencyjna Wojciechowice; obręb 5 Jasice obsługuje głównie ruch osiedlowy stanowiąc dojazd do mieszkań.

W stanie istniejącym przedmiotowa droga w części jest utwardzona przy użyciu materiału kamiennego, w części spękanyymi płytami żelbetonowymi a w pozostałej części utwardzona pozostałościami masy bitumicznej. Istniejące krawężniki są połamane wymagające wymiany i uzupełnienia w miejscach gdzie ich brakuje. Obecny stan drogi jest niezadawalający, występują liczne ubytki, wyboje co powoduje zaleganie wód opadowych i dalszą degradację drogi. Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi, uzyskanie prawidłowych spadków poprzecznych wzmocnienie betonem asfaltowym. Przedmiotową drogą odbywa się ruch samochodów osobowych, samochodów dostawczych.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny problem odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni drogi.

W obrębie bloków przylegają do istniejącej drogi chodniki gdzie odbywa się nimi ruch pieszych.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki. Nie będzie wybiegał poza istniejący pas drogowy.

#### 4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- **Droga wewnętrzna :**

- Powierzchnia : 1 622 m<sup>2</sup>
- Klasa: L
- Droga: jednojezdniowa,
- Prędkość projektowa: V<sub>p</sub>=10km/h
- Przekrój: drogowy – szer. jezdni –3,50m – 7,00m
- Nawierzchnia: jezdni bitumiczna oraz w części z kostki brukowej
- Kategoria obciążenia ruchem: KR I
- Obciążenie nawierzchni 80 kN/oś

##### 4.1. OPIS DOCELOWY DROGI

W ramach budowy drogi przewiduje wykonanie prac ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

Na około 811 m<sup>2</sup> będzie wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni w celu uzyskania odpowiednich spadków i odpowiedniego poziomu jezdni.

Wykonanie warstwy wiążącej 4 cm z betonu asfaltowego KR I-II 0/12,8mm oraz warstwy ścieralnej 4 cm z betonu asfaltowego KR I – II 0/12,8.

Przekrój nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o wartości 2%.

Na całym odcinku drogi zostaną zdemonstrowane istniejące krawężniki a w ich miejsce zostaną osadzone nowe o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej.

Rozebrane będą stare połamane płyty betonowe a na ich miejsce wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce betonowej gr 5 cm o pow. 102 m<sup>2</sup>.

Na budowanym odcinku drogi zakłada się wykonanie robót ziemnych polegających na odcinkowym korytowaniu.

Łączna powierzchnia przebudowy drogi wewnętrznej to 1 622 m<sup>2</sup>.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki nie wybiegająca poza istniejący pas drogowy.

Uzyskane zostaną prawidłowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia.

Szczegółowy zakres prac związanych z budową przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej.

#### 4.2. Profil podłużny :

Niweletę jezdni wpisano w istniejącą konfigurację terenu. Przy wykonaniu miejscowego korytowania i podbudowy z kruszywa łamanego.

#### 4.3. SKRZYŻOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie występują skrzyżowania przewidziane do korekty.

#### 4.4. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

#### 4.5. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywać się będzie istniejącymi chodnikami.

#### 4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

## **5. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE**

Przebieg wysokościowy drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego stanu z jednoczesną korektą (wyrównaniem) spadków podłużnych i poprzecznych.

## **6. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**

Przekrój nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szerokość jezdni mieści się od 3,50 m do 7,00 m.

Na budowanym odcinku drogi założono wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów, podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm grubość 15 cm. Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W-50/70 gr. 4cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S – 50/70 gr. 4 cm, zabezpieczenie krawędzi nowych warstw bitumicznych przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy.

## **7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia istotnych robót rozbiórkowych.

## **NAWIERZCHNIE DROGOWE**

### **7.1. Kategoria obciążenia ruchem**

Ze względu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdów ciężkich ( $L < 12$ ) przyjęto kategorię obciążenia ruchem jako KRI.

## 7.2. Rozwiązanie projektowe

### ➤ Jezdnia

- Podbudowa kruszywo łamane (0/63 mm) gr. 15 cm
- W-wa wiążąca z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
- W-wa ścieralna z BA (0-12,8mm) gr. 4cm

## 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzi w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U.2003 Nr 120. 1126.

## 9. Obszar oddziaływania obiektu.


Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamknie się granicach działki stanowiącej pas drogowy tj. dz. nr ewid. 261/21 w Jasicach.

# PRZEKRÓJ TYPOWY



ISTNIEJĄCE  
PROJEKTOWANE

# PRZEKRÓJ TYPOWY



ISTNIEJĄCE  
 PROJEKTOWANE

41 AROSTWO POWIĘCZOWA  
 W OPATOWIE  
 27-500 Opole  
 II Sienkiewicz 17

Za zgodność z dokumentami  
ewidencji gruntów i budynków

Opatów, dn. 15.06.2020

Z up. Starosty

Elżbieta Saracen  
Inspektor w Wydziale Geodazji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Mieniem

245/3  
245/4  
245/5  
245/6  
245/7  
245/8  
245/9  
244  
261/18  
261/16  
261/17  
261/11  
261/14  
261/13  
261/105  
261/108  
261/106  
261/109  
261/107  
261/10  
261/9  
261/85  
261/87  
261/88  
261/89  
261/91  
261/90  
261/5  
261/6  
261/7  
243/1  
243/2  
246/5  
253/3  
253/4  
253/2  
246/4  
214/2  
254/2  
214/1  
215

**Elżbieta Saracen**  
• Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Miejscowej


STAROSTWO POWIATOWE  
W OPATOWIE  
27-500 Opatów  
ul. Sienkiewicza 17

Załącznik do zgłoszenia

z dnia: 22.02.2021r.

Z up. Starosty

mgr Anna Kiszka  
Kierownik Wydziału  
Budownictwa i Architektury






# Wojciechowice - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 1000

STAROSTWO POWIATOWE  
W OPATOWIE  
27-500 Opatów  
ul. Sienkiewicza



Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox

