

3. 6443. 136. 2022. Nj

30. 11. 2022

2022-11-30

ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA OPATOWSKI

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: GMINA WOJCIECHOWICE

Kraj: POLSKA

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKI

Powiat: OPATOWSKI

Gmina: WOJCIECHOWICE

Ulica: BRAK Nr domu: 50 Nr lokalu: -

Miejscowość: WOJCIECHOWICE Kod pocztowy: 27-532 Poczta: WOJCIECHOWICE.

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: J.W.

Województwo:

Powiat: Gmina: Opatów, dnia 21. 12. 2022 r.

Ulica: Nr domu: W. Łabkiewska Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Wydział Budownictwa i Architektury

Adres skrzynki ePUAP²⁾: Poczta: Powiatowego w Opatowie

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:


Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):



NIE WNIESIONO SPRZECIWU,
W TERMINIE USTAWOWYM

Wydział Budownictwa i Architektury
Poczta: Powiatowego w Opatowie

Anna Kiszka
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 399016T „SADŁOWICE - ŁOPATA ” OD KM 0+000 DO KM 0+612,
-OPIS ZADANIA W ODRĘBNYM OPRACOWANIU-**

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: 28.12.....2022R

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat: OPATOWSKI Gmina: WOJCIECHOWICE

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: SADŁOWICE Kod pocztowy: .27-532 WOJCIECHOWICE.

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: DZ. NR EWID. 602

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Inne (wymagane przepisami prawa):

☐

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

28.11.2022 WÓJT
Szymon Sidor
Szymon Sidor

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

Przebudowa drogi gminnej „Sadłowice - Łopata” Nr 399016T T w m-ci Sadłowice od km 0+000 do km 0+612

Obiekt: DROGA

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Lokalizacja: Sadłowice, dz.nr ewid. 602.

Gmina: WOJCIECHOWICE

Powiat: OPATOWSKI

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Branża: DROGOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
27-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17

Załącznik do zgłoszenia

z dnia: 29.10.2022 r.

Z up. Starosty Opatowskiego

Anna Kiszka
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury

Projektant :

mgr inż. Konrad Gądek.

Nr uprawnień : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

mgr inż. Konrad Gądek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. SWK/0069/PBD/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń

Data opracowania – październik 2022r.

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
15-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17

SPIS ZAWARTOŚCI

- I. Część opisowa
 - 1. Opis techniczny.
- II.
 - 1. Plan orientacyjny
 - 2. Przekrój konstrukcyjny
 - 3. Mapa ewidencyjna.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

- a) Umowa z Gminą Wojciechowice
- b) Aktualna mapa ewidencyjna
- c) Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.
- d) Wizja w terenie.

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminnej.

Zaprojektowano drogę klasy technicznej D o następujących podstawowych parametrach:

- Łączna długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi 612,00 mb.
- Szerokość jezdni – 5,00 m
- Szerokość poboczy – 2 x 0,75m

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporządzenie projektu na przebudowę drogi gminnej działka nr ewid. 602 w m-ci Sadłowice.

Zakres robót objętych przebudową obejmuje:

- Wykonanie robót ziemnych.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
- Ułożenie geosiatki zbrojeniowej.
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

3 STAN ISTNIEJĄCY

W stanie istniejącym przedmiotowa droga ma nawierzchnię asfaltową pobocza ziemne. Obecny stan drogi jest niezadawalający, występują liczne ubytki, podłużne koleiny, wyboje co powoduje zaleganie wód opadowych i dalszą degradację drogi. Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi, uzyskanie prawidłowych spadków poprzecznych wzmocnienie geosiatką zbrojeniową, betonem asfaltowym.

Przedmiotową drogą odbywa się ruch samochodów osobowych, samochodów dostawczych, maszyn rolniczych.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny problem odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni drogi.

Ruch pieszych odbywa się poboczem drogi.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki. Nie będzie wybiegał poza istniejący pas drogowy. Pozostaną podniesione parametry nośne drogi.

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- **Droga gminna :**

- Długość : 612 mb
- Pobocza : 2 x 0,75 m
- Klasa: D 1/2
- Droga: jednojezdniowa,
- Prędkość projektowa: $V_p=10\text{km/h}$
- Przekrój: drogowy – szer. jezdni –5,00 m
- Nawierzchnia: jezdni bitumiczna
- Kategoria obciążenia ruchem: KR I
- Obciążenie nawierzchni 80 kN/oś

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie prac ziemnych, ułożenie 3 cm warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, ułożenie geosiatki zbrojonej. Wykonanie warstwy wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego KR I-II 0/12,8mm oraz warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego KR I – II 0/12,8. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm, gr. 10 cm i wykonanie podwójnego skropienia emulsją asfaltową.

Przekrój nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o wartości 2%.

Początek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 0+000 koniec w km 0+612. Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, wzmocnienie jej geosiatką zbrojeniową i ułożenie dodatkowych trzech warstw jak również uzupełnienie poboczy gruntowych materiałem kamiennym oraz podwójne skropienie ich emulsją asfaltową, spowoduje zwiększenie parametrów użytkowych drogi, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo jak również płynność ruchu pojazdów.

Łączna długość przebudowy drogi gminnej to 580 mb i pobocza z materiału kamiennego po obu stronach 0,75 m.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki nie wybiegająca poza istniejący pas drogowy.

Uzyskane zostaną prawidłowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia. Szczegółowy zakres prac związanych z budową przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej.

4.2. SKRZYŻOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie występują skrzyżowania przewidziane do korekty.

4.3. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

4.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywać się będzie poboczem.

4.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

5. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Przebieg wysokościowy drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego stanu z jednoczesną korektą (wyrównaniem) spadków podłużnych i poprzecznych.

6. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przekrój nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szerokość jezdni mieści się od 5,00 m.

Na budowanym odcinku drogi założono wykonanie robót ziemnych związanych z ścięciem poboczy, warstwy wyrównawczej 3 cm, geosiatki zbrojonej. Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 5cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 5 cm, zabezpieczenie krawędzi nowych warstw bitumicznych przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy. Pobocza o grubości 10 cm wykonane z mieszanki z kruszywa 0-32mm.

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia istotnych robót rozbiórkowych.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

7.1. Kategoria obciążenia ruchem

Ze względu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdów ciężkich ($L < 12$) przyjęto kategorię obciążenia ruchem jako KRI.

7.2. Rozwiązanie projektowe

➤ Jezdnia

- W-wa wyrównawcza z BA (0-12,8 mm) gr. 3 cm
- Geosiatka zbrojeniowa
- W-wa wiążąca z BA (0-12,8mm) gr. 5cm
- W-wa ściernalna z BA (0-12,8mm) gr. 5cm

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzi w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U.2003 Nr 120. 1126.

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji liniowych, których realizacja spowodować może oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest chwilowy, nieciągły, o niewielkim natężeniu, skoncentrowany wyłącznie wzdłuż trasy inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- właściwie gospodarować odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym minimalizować ich ilość oraz prowadzić selektywną zbiórkę w szczególnych pojemnikach w warunkach zabezpieczających przed dostępem osób postronnych.
- zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń,
- roboty zorganizować w sposób minimalizujący ich wpływ na stan powietrza atmosferycznego i uciążliwość hałasową,
- organizować plac budowy i jego zaplecze uwzględniając ochronę powierzchni ziemi w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu,
- wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie,
- grunt zanieczyszczony unieszkodliwić zgodnie z ustawą o odpadach,
- teren inwestycji oznakować i zabezpieczyć przed osobami niepożądanymi,
- zastosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku,
- po zakończeniu prac teren przyległy przywrócić do stanu pierwotnego.


10. Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamknie się granicach działki stanowiącej pas drogowy tj. dz. nr ewid. 602 w m-ci Sadłowice .

mgr inż. Konrad Gądek
UPRAWNIENIA WYDANE
nr ew. SW/07/2017/BD/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń

OŚWIADCZENIE

Gmina Wojciechowice oświadcza, że na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693.t.j.), odstępuje od obowiązku budowy kanału technologicznego o którym mowa w ust. 6, niniejszej ustawy, podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej „**Sadłowice - Łopata**” Nr 399016T w m-ci Sadłowice od km 0+000 do km 0+612, tj.: przebudowywany odcinek drogi nie przekracza 1000 metrów ponadto projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron oraz w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

WÓJT

Szymon Sidor

**Starostwo Powiatowe
w Opatowie**

27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17
NIP 863-145-65-93, Regon 830413930
- 22 -

Za zgodność z dokumentami
ewidencji gruntów i budynków

20 PAŹ. 2022

Opatów, dn.

Kopia mapy ewidencyjnej

Obręb: Sadłowice

Gmina: Wojciechowice

Powiat: opatowski

Województwo: świętokrzyskie


Skala 1:5000

Z up. Starosty Opatowskiego

Elżbieta Saracen

Inspektor

stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Wydział Geodezji i Kartografii






mgr inż. Konrad Gądek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr SW. 01210/060/PBD/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń

0.876s Geoportal krajowy Załadowano

0.731s Geoportal krajowy Załadowano

2.451s Geoportal krajowy Załadowano

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. [Dowiedz](#) Rozumiem



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0055-0052(2)/09

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
27-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17
Kielce dnia 22.06.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

Świętokrzyska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Konradowi Gądek
magistrowi inżynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia 16 listopada 1979 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0062/OWOD/09

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Konrad Gądek
ul. Jana Pawła II 3/28
28-200 Staszów
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIIB

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŚIIB
dr inż. Stefan Szalkowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŚIIB
mgr inż. Edmund Pieniążek

Członek Składu Orzekającego OKK ŚIIB
mgr inż. Józef Piwko



UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. budowlanej 0062/09
w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Konradowi Gądkowi

magistrowi inżynierowi budownictwa
ur. dnia 16 listopada 1979 roku w Staszowie


nr ewidencyjny SWK/0069/PBD/17

**do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń**

upoważniając:

- I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
- II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
 - projektowania obiektu budowlanego, takim jak:
 - 1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej



mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego



dr inż. Stefan Szalkowski
Członek składu orzekającego



mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Pan Konrad Gądek

**Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych
w specjalności drogowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:


kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
- droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIIB

dr inż. Stefan Szalkowski

mgr inż. Konrad Gądek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. BWA-0080/PBD/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń



Nazwa opracowania:
Przebudowa drogi gminnej *Sadłowice - Łopata* Nr 399016T

Adres obiektu: Gmina: WOJCIECHOWICE, Powiat: OPATOWSKI, Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Investor:

Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

Tytuł rysunku:
Przekroje typowe skala 1:50

Nr rys.:3 Data opracowania: 2022r.

Opracowali:

UPRAWNIENIA PODCZULANE
nr ew. 665/PD/17
w sprawie: [illegible]
w sprawie: [illegible]