

2021-02-23

DRUK B-2/2

(imię i nazwisko lub jednostka zgłaszająca)

Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

(nr telefonu)

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:

2021-02-22

L.dz.
podpis

Wojciechowice 22.02.2021r
(miejscowość i data)

Starosta Opatowski
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
Wydział Budownictwa i Architektury

**ZGŁOSZENIE ZAMIARU
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność:

Gminy Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27 – 532 Wojciechowice
(wymienić właściciela działki/ działek z podaniem siedziby lub adresu)

na działce/działkach nr ewid.: 238/22, 238/19

położonej obrębie ewidencyjnym / miejscowości : Jasice

gmina : **Wojciechowice**

robót polegających na:

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 238/22 i 238/19 w m-ci Jasice”.

(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

(Rodzaj i zakres wykonania robót w załączonym opisie technicznym)

wg. załączonego projektu

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): 16.03.2021r
(dd-mm-rrrr)

W TERMINIE USTAWOWYM

Opatów, dnia 16.03.2021r.

W. Zaknewska
Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Opatowie

Z up. Starosty

mgr Anna Kizka
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury

WÓJT

Szymon Sidor

(podpis zgłaszającego)

* niepotrzebne skreślić

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 238/22 i 238/19 w m-ci Jasice

Obiekt: DROGA

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Lokalizacja: działka nr ewidencyjny : 238/22 i 238/19 w m-ci Jasice.

Gmina: WOJCIECHOWICE

Powiat: OPATOWSKI

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Branża: DROGOWA

Projektant :

mgr inż. Konrad Gądek.

Nr uprawnień : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

Data opracowania – styczeń 2021r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. Część opisowa

1. Opis techniczny.

II.

1. Plan orientacyjny

2. Przekrój konstrukcyjny

3. Mapa zasadnicza

4. Mapa ewidencyjna.

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
27-500 Opatów
ul. Sienkiewicza 12

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

- a) Umowa z Gminą Wojciechowice
- b) Aktualna mapa zasadnicza oraz ewidencyjna
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego (tj. DZ.U.2013 poz. 1129);
- d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. DZ.U.2018 poz. 1935);
- e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami);
- f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.
- g) Wizja w terenie.

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi wewnętrznej.

Zaprojektowano drogę klasy technicznej L o następujących podstawowych parametrach:

- Łączna nawierzchnia asfaltowa – 1 386 m²
- Szerokość jezdni – 3,00 m

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporządzenie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr ewid. 238/22 i 238/19 w m-ci Jasice

Zakres robót objętych przebudową obejmuje:

- Wykonanie robót ziemnych.
- Wykonanie podbudowy materiałem kamiennym
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

3 STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga wewnętrzna dz. nr ewid. 238/22 i 238/19 w Jasicach, woj. świętokrzyski, pow. Opatów; Jednostka ewidencyjna Wojciechowice; obręb 5 Jasice obsługuje głównie ruch osiedlowy stanowiąc dojazd do domów mieszkalnych.

W stanie istniejącym przedmiotowa droga w części jest utwardzona przy użyciu materiału kamiennego a w pozostałej części utwardzona pozostałościami masy bitumicznej. Obecny stan drogi jest niezadawalający, występują liczne ubytki, wyboje co powoduje zaleganie wód opadowych i dalszą degradację drogi. Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi, uzyskanie prawidłowych spadków poprzecznych wzmocnienie betonem asfaltowym. Przedmiotową drogą odbywa się ruch samochodów osobowych, samochodów dostawczych.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny problem odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni drogi.

Ruch pieszych odbywa się poboczem drogi.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki. Nie będzie wybiegał poza istniejący pas drogowy.

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- **Droga wewnętrzna :**

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Długość : | 457 mb |
| - Pobocza : | 2 x 0,50 m |
| - Klasa: | L |
| - Droga: | jednojezdniowa, |
| - Prędkość projektowa: | Vp=10km/h |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| - Przekrój: | drogowy – szer. jezdni –3,00 mb |
| - Nawierzchnia: | jezdni bitumiczna |
| - Kategoria obciążenia ruchem: | KR I |
| - Obciążenie nawierzchni | 80 kN/oś |

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
27-500 Opatów
ul. Sienkiewicza 17

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI

W ramach budowy drogi przewiduje wykonanie prac ziemnych (korytowanie), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm.

Na całej powierzchni drogi przewiduje się ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. w - wy 15cm – $R_m=2,5$ Mpa w celu poprawy nośności jezdni.

Wykonanie warstwy wiążącej 4 cm z betonu asfaltowego KR I-II 0/12,8mm oraz warstwy ściernalnej 4 cm z betonu asfaltowego KR I – II 0/12,8.

Przekrój nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o wartości 2%.

Zachodzić będzie konieczność zmiany lokalizacji istniejących słupów elektrycznych..

Łączna długość przebudowy drogi wewnętrznej to 457 mb i pobocza z materiału kamiennego po obu stronach 0,50 m.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki nie wybiegająca poza istniejący pas drogowy.

Uzyskane zostaną prawidłowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia. Szczegółowy zakres prac związanych z budową przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej.

4.2. Profil podłużny :

Niweletę jezdni wpisano w istniejącą konfigurację terenu. Przy wykonaniu miejscowego korytowania i podbudowy z kruszywa łamanego.

4.3. SKRZYŻOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie występują skrzyżowania przewidziane do korekty.

4.4. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

4.5. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywać się będzie istniejącymi chodnikami.

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

5. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Przebieg wysokościowy drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego stanu z jednoczesną korektą (wyrównaniem) spadków podłużnych i poprzecznych.

6. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przekrój nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szerokość jezdni mieści się od 3,00 m.

Na budowanym odcinku drogi założono wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów, podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm grubość 25 cm i wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W-50/70 gr. 4cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S – 50/70 gr. 4 cm,

zabezpieczenie krawędzi nowych warstw bitumicznych przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy.

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia istotnych robót rozbiórkowych.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

7.1. Kategoria obciążenia ruchem

Ze względu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdów ciężkich ($L < 12$) przyjęto kategorię obciążenia ruchem jako KRI.

7.2. Rozwiązanie projektowe

➤ *Jezdnia*

- Podbudowa kruszywo łamane (0/63 mm) gr. 25 cm
- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem ($R_m = 2,5$ Mpa) gr. 15 cm
- W-wa wiążąca z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
- W-wa ściernalna z BA (0-12,8mm) gr. 4cm

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzą w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U.2003 Nr 120. 1126.

9. Obszar oddziaływania obiektu.


Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamknie się granicach działki stanowiącej pas drogowy tj. dz. nr ewid. 238/22 i 238/19 w Jasicach.

POBOCZE
szerokość 0,50m

PRZĘKRÓJ TYPOWY

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokość 3,00m

POBOCZE
szerokość 0,50m



4cm	WARSTWA ŚCIERALNA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
4cm	WARSTWA WIAŻĄCA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
25cm	PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15cm	STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM $R_m=2,5MPa$

Kopia mapy ewidencyjnej
Obręb: Jasice
Gmina: Wojciechowice
Powiat: opatowski
Województwo.: świętokrzyskie
Skala 1:2000

**Starostwo Powiatowe
w Opatowie**

27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17
NIP 863.145.65 00 00


Za zgodność z dokumentami
ewidencji gruntów i budynków

Opatów, dn. **15** ~~09~~ **08** 2020

Z up. Starosty

Elżbieta Saracen

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii
Katastru i Gospodarki Miejscowej




Ubręb: Jasice
Gmina: Wojciechowice
Powiat: opatowski
Województwo.: świętokrzyskie
Skala 1:1000
• 1954

**ST222STWO POWIATOWE
W OPATOWIE**
27-500 Opatów
ul. Świerkiewicza 13

Załącznik do zgłoszenia
z dnia 22.02.2021 r.
Lp. Starosty

mgr Anna Kisza
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury






Wojciechowice - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 1000

Urząd Gminy Powiatowy
W Opatowie
27-500 Opatów
ul. Sienkiewicza 11



Map data © OpenStreetMap contributors

