

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - wiatro- łap, pokój, łazienka wraz z listwami 1,03*1,33+3,94*4,08+1,6*1,81+1,48*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,38	
				RAZEM	23,38
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany - wszystkie powierzchnie 2,6*2*(1,03+1,33)+2,84*2*(3,94+5,68)+2,84*2*(2,05+1,48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86,96	
				RAZEM	86,96
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity - wszystkie powierzchnie 1,03*1,33+3,94*4,08+1,6*1,81+1,48*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,38	
				RAZEM	23,38
8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko- nywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie 86,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86,96	
				RAZEM	86,96
10	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko- nywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 23,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,38	
				RAZEM	23,38
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa ro- bowczego w kuchni i pasa 2 m wysokości w łazience 86,96-0,8*(0,6+1,6+0,6)-2*2*(1,48+2,05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,60	
				RAZEM	70,60
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 23,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,38	
				RAZEM	23,38
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m 0,8*(0,6+1,6+0,6)+2*2*(1,48+2,05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,36	
				RAZEM	16,36
14	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie 23,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,38	
				RAZEM	23,38
15	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv 2*(1,33+1,03+3,94+5,68+1,48+2,05)	m m	 31,02	
				RAZEM	31,02
16	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pływie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 1,6*1,81+1,48*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,93	
				RAZEM	5,93
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
18	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> + renowacja i regulacja 1+1,5*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,25	
				RAZEM	3,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - skrzydło drzwiowe do pokoju i łazienki + renowacja i regulacja 0,8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,20	
				RAZEM	3,20
20	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - wszystkie + renowacja i regulacja 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,60	
				RAZEM	3,60
21	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
22	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY WEJŚCIA, współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> 1,3 W/m <sup>2</sup> K 1	szt   szt	   1,00	
				RAZEM	1,00
23	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00