

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Dach</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,000	
				RAZEM	40,000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane parter</b>			
2	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg oraz okien folią  400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400,000	
				RAZEM	400,000
3	KNNR-W 3 d.2 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych  299,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 299,920	
				RAZEM	299,920
4	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  442,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 442,010	
				RAZEM	442,010
5	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90, otwieranie łokciowe, wizjer typu bulaj. 11*0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,295	
				RAZEM	20,295
6	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90, kancelaryjne  5*0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,225	
				RAZEM	9,225
7	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 150, otwieranie łokciowe, wizjer typu bulaj. 3*1,5*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,225	
				RAZEM	9,225
8	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  9,27	m m	 9,270	
				RAZEM	9,270
9	KNR 4-01 d.2 0329-03	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
10	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - pareapet z konglomeratu 200*0,30 -15 szt 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 d.2 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka  0,88	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,880	
				RAZEM	0,880
12	KNR 4-01 d.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 1,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,100	
				RAZEM	1,100
13	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 1,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,100	
				RAZEM	1,100
14	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  0,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,900	
				RAZEM	0,900
15	KNR 4-01 d.2 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zapr.cem.do 2 cm i dod.środka wodoszczel. 3,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,540	
				RAZEM	3,540
16	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
17	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproże drzwiowe 22	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
18	KNNR 7 d.2 0209-07 analogia	Montaż nadproży stalowych w bruzdach ze skręceniem śrubami M12 nadproża z kątowników 2 x 100x50x8 skręcane śrubami	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25	t	0,250	
				RAZEM	0,250
19	KNR-W 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		0,96	m <sup>2</sup>	0,960	
				RAZEM	0,960
20	KNR 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
22	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
23	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Wentylatory łazienkowe- 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		394,01	m <sup>2</sup>	394,010	
				RAZEM	394,010
25	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		394,01	m <sup>2</sup>	394,010	
				RAZEM	394,010
26	KNR 2-02 d.2 0216-01 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - przykrycie - płyta włazowa umożliwiających wejście do kanału C.O.	m <sup>2</sup>		
		0,58+0,99+1,02	m <sup>2</sup>	2,590	
				RAZEM	2,590
27	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		394,01	m <sup>2</sup>	394,010	
				RAZEM	394,010
28	KNR AT-33 d.2 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31,000	
				RAZEM	31,000
29	KNR AT-33 d.2 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31,000	
				RAZEM	31,000
30	KNR AT-33 d.2 0302-02 0302-03	Posadzki i powłoki grubowarstwowe o grubości 3 mm z żywicy Harz EP 22	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31,000	
				RAZEM	31,000
31	KNR AT-33 d.2 0310-02	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11 i przestrzeń wypełnienia V4	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31,000	
				RAZEM	31,000
32	KNR 2-02 d.2 1105-03 analogia	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x300mm	m		
		283,9	m	283,900	
				RAZEM	283,900
33	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
34	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		299,92	m <sup>2</sup>	299,920	
				RAZEM	299,920
35	KNR 2-02 d.2 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		394,01	m <sup>2</sup>	394,010	
				RAZEM	394,010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 476,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 476,390	
				RAZEM	476,390
37	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 177,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 177,030	
				RAZEM	177,030
38	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 870,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 870,400	
				RAZEM	870,400
39	KNR 0-18 d.2 2614-02 analogia	Montaż listew odbojowych szer 20 cm jak elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe 96	m m	 96,000	
				RAZEM	96,000
40	KNR 5-14 d.2 0604-01 analogia	Przykrecaenie tabliczek opisowych -informacyjne prz drzwiach 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
41	KNR 4-04 d.2 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 18	t t	 18,000	
				RAZEM	18,000
<b>3</b>		<b>Roboty hydrauliczna parter</b>			
42	KNR-W 4-02 d.3 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
45	KNR 4-02 d.3 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 13	kpl. kpl.	 13,000	
				RAZEM	13,000
46	KNR-W 4-02 d.3 0506-01 analogia	Demontaż rurociągu miedzianego jak stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 26	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
47	KNR 4-02 d.3 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 66	m m	 66,000	
				RAZEM	66,000
48	KNR 4-02 d.3 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 56	m m	 56,000	
				RAZEM	56,000
49	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 56	m m	 56,000	
				RAZEM	56,000
50	KNR 2-15 d.3 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
54	S-215 0300- d.3 03	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
55	S-215 0300- d.3 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
56	S-215 0300- d.3 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
57	KNR-W 2-15 d.3 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR-W 2-15 d.3 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
59	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
61	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
62	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	S-215 0500- d.3 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64	S-215 0300- d.3 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
65	KNR 2-15 d.3 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
66	KNR 0-35 d.3 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
67	KNR 0-35 d.3 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
68	KNR 0-35 d.3 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
69	KNR-W 2-15 d.3 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
70	KNR 2-15 d.3 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
71	KNR 4-05II d.3 0222-05 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki- sprawdzenie drożności	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	KNR-W 4-01 d.3 0310-05 analogia	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wentylacyjnych 5*3,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
73	KNR 4-04 d.3 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 15	t t	15,000	
				RAZEM	15,000
74	KNR 4-04 d.3 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu z demontażu ogrodzenia samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 15	t t	15,000	
				RAZEM	15,000
<b>4</b>		<b>rampa towarowa</b>			
75	KNR-W 2-02 d.4 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,920	
				RAZEM	0,920
76	KNR 2-05 d.4 0203-01	Galerie transportowe - podpory o masie do 1 t 3	t t	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR 2-05 d.4 0203-04	Galerie transportowe o konstrukcji kratowej-rampa załadowcza 2	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
78	d.4 kalk. własna	Montarz odbojnicy rampowej kauczukowej żółto-czarnej do rampy 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
79	KNR AT-39 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
80	d.4 kalk. własna	Montarz odbojnicy gumowej ściennej 6mb 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
81	KNR AT-39 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
82	KNR AT-39 d.4 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
83	KNNR 6 d.4 0502-02 kalk. własna	Posadzka z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
84	KNR 4-01 d.4 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 4*1,2*0,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,840	
				RAZEM	3,840
85	KNR 2-28 d.4 0503-03	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm 4,20	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
86	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 4*1,2*0,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,840	
				RAZEM	3,840
<b>5</b>		<b>Roboty budowlane piwnica</b>			
87	KNNR-W 3 d.5 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych 144,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144,620	
				RAZEM	144,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 159,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159,030	
				RAZEM	159,030
89	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
90	KNNR 3 d.5 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pełnych metalowych technicznych 90, 7*0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,915	
				RAZEM	12,915
91	KNNR 3 d.5 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych dwuskrzydłowych metalowych technicznych 1,50*2,0*3+1,75*2,0+1,70*2,20+1,30*2,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,100	
				RAZEM	19,100
92	KNR 4-01 d.5 0329-03	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,700	
				RAZEM	0,700
93	KNR 2-02 d.5 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - parapet z konglomeratu 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
94	KNR 4-01 d.5 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka 0,84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,840	
				RAZEM	0,840
95	KNR 4-01 d.5 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 0,92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,920	
				RAZEM	0,920
96	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,300	
				RAZEM	2,300
97	KNR 4-01 d.5 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zapr.cem.do 2 cm i dod.środka wodoszczel. 37,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,200	
				RAZEM	37,200
98	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,300	
				RAZEM	0,300
99	KNR-W 4-01 d.5 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproże drzwiowe 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
100	KNNR 7 d.5 0209-07 analogia	Montaż nadproży stalowych w bruzdach ze skróceniem śrubami M12 nadproża z kątowników 2 x 100x50x8 skręcane śrubami 0,03	t t	 0,030	
				RAZEM	0,030
101	KNR-W 4-01 d.5 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach 0,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,960	
				RAZEM	0,960
102	KNR 4-01 d.5 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
103	KNR 4-01 d.5 0716-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,000	
				RAZEM	16,000
104	KNR-W 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 22	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
105	KNR 0-19 d.5 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0,86*0,86*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,958	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,958
106	KNR 2-17 d.5 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR 2-17 d.5 0137-01 analogia	Wentylatory łazienkowe- 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
108	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		159,09	m <sup>2</sup>	159,090	
				RAZEM	159,090
109	KNR K-04 d.5 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		159,09	m <sup>2</sup>	159,090	
				RAZEM	159,090
110	KNR-W 2-02 d.5 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		159,09	m <sup>2</sup>	159,090	
				RAZEM	159,090
111	KNR 2-02 d.5 1105-03 analogia	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x300mm	m		
		10,73	m	10,730	
				RAZEM	10,730
112	KNR K-04 d.5 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		144,62	m <sup>2</sup>	144,620	
				RAZEM	144,620
113	KNR-W 2-02 d.5 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		144,62	m <sup>2</sup>	144,620	
				RAZEM	144,620
114	KNR 2-02 d.5 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		166,74	m <sup>2</sup>	166,740	
				RAZEM	166,740
115	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		266,19	m <sup>2</sup>	266,190	
				RAZEM	266,190
116	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		432,93	m <sup>2</sup>	432,930	
				RAZEM	432,930
117	KNR 4-04 d.5 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		8	t	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>6</b>		<b>Roboty hydrauliczna piwnica</b>			
118	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
119	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
120	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
121	KNR 4-02 d.6 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR-W 4-02 d.6 0506-01 analogia	Demontaż rurociągu miedzianego jak stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 14	m m	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
123	KNR 4-02 d.6 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 40	m m	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
124	KNR 4-02 d.6 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 29	m m	 29,000	 29,000
				RAZEM	29,000
125	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 35	m m	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
126	KNR 2-15 d.6 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 16	m m	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
127	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
128	KNR-W 2-15 d.6 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
129	KNR-W 2-15 d.6 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
130	S-215 0300- d.6 03	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 29	m m	 29,000	 29,000
				RAZEM	29,000
131	S-215 0300- d.6 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 33	m m	 33,000	 33,000
				RAZEM	33,000
132	S-215 0300- d.6 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
133	KNR-W 2-15 d.6 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
134	KNR-W 2-15 d.6 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
135	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
136	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
137	KNR 0-35 d.6 0125-09 analogia	Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
138	KNR-W 2-15 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
139	KNR-W 2-15 d.6 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	KNR-W 2-15 d.6 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
141	S-215 0500- d.6 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
142	S-215 0300- d.6 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
143	KNR 2-15 d.6 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, alumini- owych, płytowych 7	kpl. kpl.	 7,000	
				RAZEM	7,000
144	KNR 0-35 d.6 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
145	KNR 0-35 d.6 0215-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głó- wicami termostaticznymi; śr. nom. 15 mm 7	kpl. kpl.	 7,000	
				RAZEM	7,000
146	KNR 0-35 d.6 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
147	KNR-W 2-15 d.6 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
148	KNR-W 4-01 d.6 0310-05 analogia	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wentylacyj- nych 10*3,0	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
149	KNR 4-05II d.6 0222-05 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki- sprawdzenie drożności 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
150	KNR 2-15 d.6 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 37	m m	 37,000	
				RAZEM	37,000
151	KNR 4-04 d.6 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 11	t t	 11,000	
				RAZEM	11,000
152	KNR 4-04 d.6 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu z demontażu ogrodzenia samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 11	t t	 11,000	
				RAZEM	11,000