


RZUT POZIOMY ZJAZDÓW
SKALA 1:100



Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu i chodnika

- 8cm kostka betonowa brukowa
- 3cm podsypka cem - piaskowa
- 8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 12cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 10cm warstwa odsączająca z piasku

Obramowania:

- jezdnia - krawężniki betonowe najazdowe na ławie z oporem, beton C12/15
- chodnik - obrzeże betonowe 8/30cm na ławie z oporem, beton C12/15

Droga powiatowa nr 1834C

oś jezdni

Nazwa inwestycji : Budowa dróg wewnętrznych
Osiedle w m. Komorowo

Adres inwestycji: Drogi wewnętrzne Osiedle w m. Komorowo
Gmina Bartniczka

Inwestor: Gmina Bartniczka

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: lipiec 2021	SKALA: 1:100	Nr rysunku 5
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.1.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko sprawdzającego:	Branża	Nr uprawnień		Podpis
inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr. 146/44/94		