


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
I RZUT POZIOMY  
ZJAZDY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
SKALA 1:50

RZUT POZIOMY  
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA ZJAZDU

Czterokrotne powierzchniowe utwardzenie  
emulsją asfaltową grysami kamiennymi 5/8,  
8/12, 12/16, 12/16mm  
15cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm  
10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 080611C  
Łaszewo - Bachor

Adres inwestycji: Droga gminna nr 080611C Łaszewo - Bachor  
od km 0+000 do km 1+890  
Gmina Bartniczka

Inwestor: Gmina Bartniczka

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: październik 2021	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4c
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		Podpis
mgr inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr 146/44/94		