


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
I RZUT POZIOMY  
ZJAZDY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
SKALA 1:50

RZUT POZIOMY  
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA ZJAZDU

czterokrotne powierzchniowe utwardzenie  
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi

15cm podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm

10cm warstwa odsączająca z piasku

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 080640C  
w miejscowości Grążawy

Adres inwestycji: Droga gminna nr 080640C w m. Grążawy  
od km 0+000 do km 0+542  
Gmina Bartniczka

Inwestor: Gmina Bartniczka

|                              |         |                           |                |                  |
|------------------------------|---------|---------------------------|----------------|------------------|
| PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY       |         | DATA:<br>październik 2021 | SKALA:<br>1:50 | Nr rysunku<br>4b |
| Imię i nazwisko projektanta: | Branża  | Nr uprawnień              |                | Podpis           |
| inż. Janusz Brzezicki        | Drogowa | GP.I.7342/361/TO/94       |                |                  |