


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+542



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

czterokrotne powierzchniowe utwardzenie
emulsja asfaltowa i grysami kamiennymi 5/8, 8/12, 12/16, 12/16mm

8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

UWAGI :

- Szerokości jezdni:
od km 0+000 do km 0+020 - 5m
od km 0+020 do km 0+040 - zmiana z 5,0m na 4,0m
od km 0+040 do km 0+542 - 4,0m
- Na odcinku od km 0+000 do km 0+020
dolna warstwa podbudowy grubości 15cm

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 080640C
w miejscowości Grążawy

Adres inwestycji: Droga gminna nr 080640C w m. Grążawy
od km 0+000 do km 0+542
Gmina Bartniczka

Inwestor: Gmina Bartniczka

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: październik 2021	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4a
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		