

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 4912E- ul. Sienkiewicza w Dobroniu, gmina Dobroń
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
mgr inż. *Jołanta Nowicka*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - analogia	m ²		
d.1		8,5*(200+310)	m ²	4 335,000	
				RAZEM	4 335,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.2		4335	m ²	4 335,000	
				RAZEM	4 335,000
3	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2		4335	m ²	4 335,000	
				RAZEM	4 335,000
4	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2		Krotność = 2	m ²	4 335,000	
		4335		RAZEM	4 335,000
5	uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²		
d.2		44	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
8	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni	m ²		
d.2		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
9	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² znaki fluoroscencyjne	szt.		
d.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	D.07.01.01	Wykonanie pasów vibracyjnych z masy termoplastycznej grubowarstwowe przy przejściu dla pieszych	m ²		
d.2		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
12	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m ²	t		
d.2		120	t	120,000	
				RAZEM	120,000

12.2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 3313E od Dłutowa do Tążew, gmina Dłutów
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

**NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW**

mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - analogia	m ²		
d.1		5,2*(220+550+360+290+400)	m ²	9 464,000	
				RAZEM	9 464,000
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1		7384	m ²	7 384,000	
				RAZEM	7 384,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2		5,2*(220+550+360+290)	m ²	7 384,000	
				RAZEM	7 384,000
4	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2		9464	m ²	9 464,000	
				RAZEM	9 464,000
5	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		
d.2		2430	m ²	2 430,000	
				RAZEM	2 430,000
6	D.06.03.01a	Utwierdzenie pobocza kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia	m ²		
d.2		2430	m ²	2 430,000	
				RAZEM	2 430,000
7	D.06.03.01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (pobocza)	m ²		
d.2		2430	m ²	2 430,000	
				RAZEM	2 430,000
8	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m ²	t		
d.2		350	t	350,000	
				RAZEM	350,000
9	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni	m ²		
d.2		712	m ²	712,000	
				RAZEM	712,000
12	D.07.01.01	Malowanie materiałami grubowarstwowymi - pasy wibracyjne 3x5x2	m ²		
d.2		34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
13		Remont przepustu z odtworzeniem podbudowy	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.2		2080	m ²	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
15	Uproszczone	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	na	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku	m		
d.2		3200	m	3 200,000	
				RAZEM	3 200,000