

PRZEDMIAR ROBÓT 100-22-003

CPV:

Budowa: Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287020P
Obiekt: Droga gminna nr 287020P w km 0+880 - 2+880 w m. Strzyżewo Paczkowe
Rodzaj robót: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej wraz z elementami towarzyszącymi
Lokalizacja: m. Strzyżewo Paczkowe gmina Gniezno
Zamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 100-22-003

Strona 1

28-04-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45000000-7: Roboty budowlane nakładka bit. w m. Strzyżewo Paczkowe dr gminna 287020P o łącznej dł. 2015 mb				
1	10	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm (0-4,0 cm) pozyskany frez na pobocza drogi przyległej	m ²	114,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obręb skrzyżowania z drogą powiatową nr 2167P	66+36		102,000
	2	Koniec obręb skrzyżowania z drogą gminną nr 287018P	12		12,000
1	20	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	9059,580
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Odcinek drogi o szer. 4,10 - 4,20 drogi gminnej nr 287020P od km 0+880 do km 2+880	((1150)*4,20+330*4,2+535*4,1		8409,500
	2	Skrzyżowanie przy drodze powiatowej nr 2167P	((22,5+10)/2)*4,2+((10+5)/2)*16+((17+6,8)/2)*5,8+((11,8+6,8)/2)*7,7		328,880
	3	Skrzyżowanie przy drodze gminnej 287018P	((11+7,5)/2)*20+((15+6,2)/2)*7,5+6,3*9		321,200
1	30	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków, nierówności i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową	Mg	35,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Odcinek do wyrównania 50 kg/m2	(60+10+18+28+18+36+24+30+35)*2*0,05		25,900
	3	Dodatkowe uzupełnienie na ubytki i zaniżenia	10		10,000
1	40	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2	m ²	9059,580
1	50	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 3 cm	m ²	9059,580
1	60	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	9059,580
1	70	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 5 cm - Krotność = 0,5	m ²	2085,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obustronne ścięcie pobocza pod uzupełnienie kruszywa	(1190+865+30)*0,5*2		2085,000
1	80	KNR 231-01-14-05-00	Wbudowanie utwardzonego pobocza - z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub 10 cm - Krotność = 0,67	m ²	2135,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obustronne uzupełnienie kamieniem poboczy o gr 10 cm z kruszywa twardego	(1140+865+30)*2,00*0,50		2035,000
	2	Dodatek 10 szt zjazdy o szerokości 5m*1m za utwardzonym poboczem i skrzyżowania	20*5*1,0		100,000
1	90	KNR 231-04-01-05-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	28,000
1	100	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem C12/15	m ³	1,680

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pod krawężnik		<i>Obliczenie ilości</i> 0,06*28		1,680
1	110	KNR	231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej		metr	28,000
1	120	KNR	201-05-10-01-00	Humusowanie terenu zielonego - wyspy z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm		m²	54,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wyspa na petli		<i>Obliczenie ilości</i> 10*5,4		54,000