



Szczecin, dnia 07.12.2022 r.

WZZ-2375-44-1591-11/2022

MODYFIKACJA ZAPISÓW SWZ

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej „ustawa Pzp” pn.:

„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) w budynku głównym szpitala - etap V - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu”

Znak sprawy: 44/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie zgodnie z art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do PFU, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do PFU

Informacje do projektu osłon stałych pracowni TK SPZOZ MSWiA w Szczecinie

I. Informacje o jednostce organizacyjnej i pracowni TK:

1. Nazwa jednostki organizacyjnej (Zamawiający)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

2. Adres jednostki organizacyjnej

- ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

3. Typ budynku, w którym znajduje się pracownia

- szpitalny

4. Parametry gabinetu TK: kondygnacja (parter – poz. 0/powierzchnia [35,60 m²] /wysokość [2,65 m]

Budynek główny szpitala – o charakterystyce czterokondygnacyjnej konstrukcja tradycyjna ceramiczna (cegła); ściany murowane (ceramiczne); lokalizacja pracowni - pomieszczenie na poziomie „0” (parter -



kondygnacja na poziomie gruntu), pow. pom.35,60 m² (podst. wym. 6,36x5,60, wys. pom. 2,65 m,

II. Informacja o instalowanym aparacie TK

1. **Producent:** Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. China: rok prod. 2021 r.
2. **Model / typ:** uCT 780
3. **Typ urządzenia:** -diagnostyczny system tomografii komputerowej TK,
4. **System obrazowania:** cyfrowy bezpośredni/analogowy
5. **Maksymalne napięcie lampy [kV]:** 140 kV
6. **Maksymalny prąd lampy [mA]:** 667 mAs
7. **Filtracja całkowita (mm Al):** 1 mm Al + 6,52 mm Al = 7,52 mm Al
8. **Filtracja zewnętrzna (mm AL):** 6,52 mm Al

III. Informacja o planowanym wykonywaniu badań TK:

1. **Typ planowanych badań:** Diagnostyka
2. **Średnia liczba planowanych badań w miesiącu (przewidywana):** 350 badań

IV. Informacja o pracowni TK

Oznaczenie ściany	Materiał i grubość (jak najdokładniej)	Co znajduje się za ścianą? Dot. także ścian zewnętrznych	Czy zawiera okna, drzwi itp.
A,A ₁	430 mm cegła pełna	A-Sterownia, A ₁ -Poczekalnia	Okna: Nie; Szyba ochronna 00,00x00,00 Drzwi ochronne: A-2,0/0,9 A ₁ -2,07/1,2 [m]
D	700 mm cegła pełna	Ściana zewnętrzna, chodnik przy budynku, jezdnia	Okno: PCV 1,86/1,5 z płytą 1 mm Pb, 0,75 do parapetu; Drzwi PCV: 2,5/1,6 [m] z płytą 1 mm Pb
B	430 mm cegła pełna	Komunikacja wewnętrzna	Drzwi: Nie; Okna: Nie
C	270 mm cegła pełna	Pomieszczenia socjalne, techn.	C₁ - Drzwi ochr. 2,0x0,9 1 mm Pb
A ₁		Poczekalnia	Drzwi ochr. 2,07x1,2 [m] 1,00 mm Pb
Strop	300 mm żelbetowy	Gabinety lekarskie i	-

		gabinet zabiegowy	
Posadzka	200 mm beton	Brak podpiwniczenia	-

**Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**