


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nr Kanc: G.6642.2.36.2023
Województwo: śląskie
Powiat: m. jastrzębie-zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0009 Moszczenica
Działka: 557/186
Sekcja mapy: 6.122.25.9.4.4

1. W zakresie oznaczonym dokonano aktualizacji treści mapy do celów projektowych.
2. Opracowanie wykonano na podstawie danych wektorowych udostępnionych przez ODGiK w Jastrzębiu-Zdrój uzupełnionych o nowy pomiar wykonany w ramach nr kanc. G.6642.2.36.2023.
3. Mapę opracowano w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH.
4. Mapę opracowano w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6.
5. Nie badano słuszności oraz nie odzyskiwano granic.
6. Kolorem wkreślono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP.
7. Kolorem wkreślono nieprzekraczalną linię zabudowy.
8. Mapa aktualna na dzień: 15.02.2023



LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
- proj. rury osłonowe karbowane
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED 55W, 24diody CREE XPG-3, LED 5000K/min.7100lm/48W/ min.125lm/W np. Cuddle LED 48 IP66, CRI >70, stop aluminium anodowane, temp=-40++40st.C, zabezp. przepięciowe w oprawie zabudowana na słupie stalowym prostym H=9,0m na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem jednoramiennym 1,0m o kącie 5st.
- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN pozostające bez zmian
- nr projektowanych słupów
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych z oprawami do demontażu
- odległości w przesłach
- odstępy od skrajni jezdni
- odstępy od istniej. obiektów
- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI PRYWATNE
- punkt załamania trasy

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem
inż. Dariusz Sidoroni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr upr. SLK/0940/PWOE/05

Znak sprawy: G.6642.2.36.2023
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 22.03.2023
z up. PREZIDENTA MIASTA Jastrzębie-Zdrój
inż. Roksana Szymoszek
Inspektor

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6642.2.36.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wykonawca prac geodezyjnych	Krzystolik Sp. z o.o.
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr G.6642.2.36.2023_1 z dnia 02.03.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT		1:500	02.2023	ZUD
OŚWIEMLNIE ULICY		inż. D. Bialecki		
Projekt zagospodarowania terenu oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej (w pobliżu bud. 64) w Jastrzębiu-Zdroju		inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
Projekt zagospodarowania terenu				
INWESTOR		Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		
LOKALIZACJA		Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej dz. nr 557/186, 2062/163		
		FORMAT PAPIERU (600*297)		