

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Ogrodzenie placu budowy, baraki, rozdzielnice elektryczne, zasilenie w wodę itp 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Zabezpieczenie drzew, wywóz odpadów, utrzymanie porządku w obrębie budowy i dojazdu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYBURZENIE BUDYNKU PORTIERNI + ROZBIÓRKI ZEWNĘTRZNE			
2.1	KNR 4-01 0104-02 ¹⁾	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (4,8*5,0-3,6*3,8)*1,6*1,2	m ³ m ³	 19,81	
				RAZEM	19,81
2.2	KNR 4-01 0519-06 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach 3,6*3,8*1,2	m ² m ²	 16,42	
				RAZEM	16,42
2.3	KNR 4-01 0519-07 ¹⁾ analogia	Rozbiórka izolacji ze styropianu 3,6*3,8	m ² m ²	 13,68	
				RAZEM	13,68
2.4	KNR 4-01 0535-08 ¹⁾	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3,8*4*0,5	m ² m ²	 7,60	
				RAZEM	7,60
2.5		Demontaż istniejących drzwi i okien 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.6	KNR 2-14 1210-01 ²⁾ analogia	Rozbiórka konstrukcji żelbetowych i murowych sposobem mechanicznym 3,6*3,8*(0,2+0,4)+4,0*(4*3,7)*0,25	m ³ m ³	 23,01	
				RAZEM	23,01
2.7		Demontaż nawierzchni wejścia z terakoty, stopnia, części opaski oraz daszku z poliwęglanu + wywóz z utylizacją - obszar wejścia zachodniego 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.8	KNR 4-01 0108-11 ¹⁾	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami samowyladowczymi poz.2.3*0,15+poz.2.6+15,1*0,15	m ³ m ³	 27,33	
				RAZEM	27,33
2.9	wycena indywidualna	Składowanie odpadów na wysypisku poz.2.8*1,8	t t	 49,19	
				RAZEM	49,19
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE			
3.1	KNR-W 2-02 2004-02 ³⁾ analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa oddzielająca część remontowaną od części użytkowanej - tymczasowa ochrona 1,2*2,2	m ² m ²	 2,64	
				RAZEM	2,64
3.2	KNR 0-19 0928-11 ⁴⁾	Demontaż okien istniejących 13	szt szt	 13,00	
				RAZEM	13,00
3.3	kalk. własna	Demontaż parapetów istniejących z utylizacją 13	kpl. kpl.	 13,00	
				RAZEM	13,00
3.4		Demontaż istniejących drzwi drewnianych wewnętrznych 15*0,9*2,0	m ² m ²	 27,00	
				RAZEM	27,00
3.5	KNR 4-01 0354-04 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
3.6	KNR 4-01 0348-07 ¹⁾ analogia	Rozebranie ścian murowanych + kanałów kominowych tynkowanych 2,65*(4,25*2+1,9*3+6,15*2+2,45+1,2*4+2,9)	m ² m ²	 97,12	
				RAZEM	97,12
3.7	KNR 4-01 0422-04 ¹⁾	Podstemplowania zagrożonych stropów i belek - przed wykuciem filarków okiennych 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.8	KNR 4-01 0349-02 ¹⁾	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany nośne pod nowe okna i drzwi 0,48*(1,8*2,4+2,45*2,55+4*0,45+4*0,2*2,4)	m ³ m ³	 6,86	
				RAZEM	6,86
3.9	KNR 403 1145-0100 ⁵⁾ analogia	Demontaż drzwiczek, kratki wentylacyjnych, osłon, akcesorii w łazienkach itp.	szt. szt.	 5,00	
		5		RAZEM	5,00
3.10	KNR 4-01 0819-15 ¹⁾	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 2,05*(2,7+4,3)*2+1,2*2*2,05	m ² m ²	 33,62	
				RAZEM	33,62
3.11	KNR 4-01 0804-07 ¹⁾ analogia	Rozbiórka posadzek z płytek na zaprawie klejowej lub wykładziny istniejącej 137,4	m ² m ²	 137,40	
				RAZEM	137,40
3.12	KNR 4-01 0804-07 ¹⁾ analogia	Rozbiórka posadzek ze szluchy cementowej z warstwami izolacji 137,4	m ² m ²	 137,40	
				RAZEM	137,40
3.13	KNR 4-01 0211-01 ¹⁾	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 10% powierzchni (poz.3.11+poz.3.10)*0,1	m ² m ²	 17,10	
				RAZEM	17,10
3.14	KNR 4-01 0105-04 0105-07 ¹⁾ analogia	Transport materiałów odpadowych z rozbiórki z budynku do miejsca składowania poz.3.6*0,18+poz.3.4*0,05+poz.3.10*0,03+351,52*0,01+poz.3.11*0,08+poz.3.8	m ³ m ³	 41,21	
				RAZEM	41,21
3.15	KNR 4-01 0108-11 ¹⁾	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami samowyladowczymi poz.3.14	m ³ m ³	 41,21	
				RAZEM	41,21
3.16	wycena indywidualna	Składowanie odpadów na wysypisku poz.3.15*1,8	t t	 74,18	
				RAZEM	74,18
4		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE			
4.1	KNR 4-01 0304-01 ¹⁾	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - naprawy węgarków i ościeży po rozkuwaniu otworów oraz zamurowanie otworów ; mury zewnętrzne "zwińcżając" daszek 0,8*0,6*0,25+2,1*0,9*0,12+2,65*0,5+0,12+(2,1*0,48*2+2,35*0,48*0,2+2,05*0,9)*0,12+0,18*1,5*2,35*2	m ³ m ³	 3,55	
				RAZEM	3,55
4.2	KNR 4-01 0306-03 ¹⁾	Przemurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian - uzupełnienia krawędzi ścian działowych po rozbiórkach 2,65*0,12*16	m ² m ²	 5,09	
				RAZEM	5,09
4.3	KNR 4-01 0346-03 ¹⁾	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - pod montaż nadproży oien zewnętrznych 20	gniazd. gniazd.	 20,00	
				RAZEM	20,00
4.4	KNR 4-01 0317-05 ¹⁾	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych + osiatkowanie 2*(2,2+2,8+2,7+3*2,4+4*1,2)	m m	 39,40	
				RAZEM	39,40
4.5	KNR 4-06 0112-01 ⁶⁾	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm - "spięcie" nadproży parami 26	szt. szt.	 26,00	
				RAZEM	26,00
4.6	KNR 4-01 0203-07 ¹⁾	Uzupełnienie nadproży betonem monolitycznym 39,4*0,2*0,3	m ³ m ³	 2,36	
				RAZEM	2,36
4.7	KNR 4-01 0704-03 ¹⁾	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na belkach nadprożowych zaprawą cementową 39,4*(2*0,2+0,4)	m ² m ²	 31,52	
				RAZEM	31,52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.8	KNR-W 4-01 0711-02 ⁷⁾ analogia	Uzupełnienie tynków wewn. na ścianach pow. do 2 m ² w 1 miejscu - naprawa po skuciu płytek ; ukruszenia, tynkowanie ościeży i nadproży 0,48*(4*(2*0,9+0,75)+3*(2*2,1+2,35)+2*(2*2,4+2,35)+2*2,1+1,8*2)+39,4*0,4+(poz.5.1+poz.4.2)*2+poz.4.1/0,15+poz.3.10	m ² m ²	 130,96	
				RAZEM	130,96
4.9	KNR 4-01 1202-09 ⁸⁾	Przetarcie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - oczyszczenie ścian i sufitów 137,4+((10,65+4,4+1,35)*2+(11,9+12,1+6,15+2,3)*2)*2,65	m ² m ²	 396,31	
				RAZEM	396,31
4.10	KNR AT-02 2057-01 ⁹⁾	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - wnęki i uskoki 4*(2*0,9+0,75)+3*(2*2,1+2,35)+2*(2*2,4+2,35)+2*2,1+1,8+2,65*16	m m	 92,55	
				RAZEM	92,55
5	ŚCIANY DZIAŁOWE				
5.1	KNR K-02 0105-06 ¹⁰⁾	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 2,65*4,3	m ² m ²	 11,40	
				RAZEM	11,40
5.2	KNR DC-03 0201-03 ¹¹⁾ analogia	Kotwienie prętami ścianek działowych w istniejących murach (dla ścianek działowych i przemurowań) 12+8	szt. szt.	 20,00	
				RAZEM	20,00
5.3	KNR 0-14 2010-02 ¹²⁾	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 2,65*(5,85+3,1+1,3*2+2,6+1,44*2+3,16+2,04)-0,9*3*2-0,8*2-1*2*2	m ² m ²	 47,91	
				RAZEM	47,91
5.4	KNR-W 2-02 2004-02 ³⁾ analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa pod urządzenia sanitarne i piony instalacyjne itp. 2,65*(1,55+0,45+0,95*2+0,83*3+3,1+1,68+1,06+0,46+4,27)	m ² m ²	 44,94	
				RAZEM	44,94
6	PODŁOŻA I POSADZKI				
6.1	KNR-W 2-02 0606-01 ³⁾	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2 137,4	m ² m ²	 137,40	
				RAZEM	137,40
6.2	KNR 2-02 0609-03 ¹³⁾	Styropian na posadzce - styropian do wyrównania poziomów - przyjęto 30% powierzchni 137,4*0,3	m ² m ²	 41,22	
				RAZEM	41,22
6.3		Szlichta cementowa podposadzkowa 137,4	m ² m ²	 137,40	
				RAZEM	137,40
6.4	KNR K-04 0602-02 ¹⁰⁾	Wykonanie izolacji z folii w płynie (podłoga łazienki i kuchni z wywinieciem) (8,7+3,5)*1,25	m ² m ²	 15,25	
				RAZEM	15,25
6.5	KNR 2-02 1118-08 ¹³⁾	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 120x30 cm i 60x60 cm - układane na klej metodą zwykłą /gres/ 3,5+8,7+27+11,1+7+3,3	m ² m ²	 60,60	
				RAZEM	60,60
6.6		Posadzki z wykładziny z paneli winylowych odwzorowujących drewno gr. 3mm 10,6+9,9+35,1+18,5	m ² m ²	 74,10	
				RAZEM	74,10
6.7		Wykończenie nawierzchni ogrodu zimowego ze żwiru płukanego szarego 8-16 warstwa gr. 5cm. 4,6	m ² m ²	 4,60	
				RAZEM	4,60
7	WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW				
7.1	NNRNKB 202 1134-02 ¹⁴⁾	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - dla ścian i sufitów malowanych 8,3+1,8+10+poz.5.1*2+poz.4.8+poz.5.3*2+poz.5.3-poz.7.4+poz.7.13+poz.7.14+2,65*(11,9+12,05)*2-poz.8.1-poz.7.6	m ² m ²	 478,06	
				RAZEM	478,06
7.2	KNR-W 2-02 2011-02 ³⁾	Gładzie wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - ściany i sufity poz.7.1	m ² m ²	 478,06	
				RAZEM	478,06
7.3	KNR 4-01 1204-02 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów i ścian - kolory różne poz.7.1	m ² m ²	 478,06	
				RAZEM	478,06
7.4	KNR 2-02 0829-07 ¹³⁾	Licowanie ścian płytkami na klej - łazienka i kuchnia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,42*(1,31*4+1,18*2+1,3*2+1,74*2+2,04*2)-0,9*2*2-1*2-1,1*2	m ²	35,18	
				RAZEM	35,18
7.5	KNNR 5 0503-03 ¹⁵⁾	Dostawa i montaż luster	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.6		Obudowa ścian płytą mdf (uwaga: szafy wewnętrzne i inne meble poza zakresem)	m ²		
		0,7*6,18+2,5*5,1	m ²	17,08	
				RAZEM	17,08
7.7	kalk. własna	Drzwiczki / kratki w otworach ściennych - rewizje w łazience i kratki wentylacyjne	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
7.8		Desenie ścian szklanych - oznaczenie Inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.9		Logo przy wejściu do strefy Biura Obsługi Klienta	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7.10		Gaśnice i oznakowania ppoż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7.11		Sufity kasetonowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 z krawędzią prostą typu A na konstrukcji systemowej A15 koloru białego.	m ²		
		8,7+3,5	m ²	12,20	
				RAZEM	12,20
7.12		Sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysokości 91mm montowanych w pionie w rozstawie co 100mm	m ²		
		1,6*5,1	m ²	8,16	
				RAZEM	8,16
7.13		Okładzina sufitowa Gyptone	m ²		
		1,6*5,1+1,8*4,8+1,8*3,9	m ²	23,82	
				RAZEM	23,82
7.14		Okładziny sufitowe z płyt GK gr. 12,5mm + folia paroszczelna i wełna mineralna w celu wygłuszenia ; z uwzględnieniem uskoków dla różnicy wysokości i obudów podciągów	m ²		
		3,5+8,7+27+11,1+7+3,3+10,6+9,9+35,1+18,5-poz.7.13-poz.7.12-poz.7.11	m ²	90,52	
				RAZEM	90,52
8		STOLARKA OKIENNA, ŚLUSARKA, DASZEK ZEWNĘTRZNY			
8.1		Okna aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		<O1-O6> 2,45*2,35+2,4*2,35+2*2,1*2,35+1,95*2,35+4*0,9*0,75	m ²	28,55	
				RAZEM	28,55
8.2	KNR-W 2-02 2119-02 ³⁾ analogia	Parapety wewnętrzne dla okien nowych	m		
		2,5+2,45+2,15*2+2+0,8*4	m	14,45	
				RAZEM	14,45
8.3		Wsporniki daszka z rur stalowych, prostokątnych 100x50x4 kotwione w ścianach istniejących z odciegami sztywnymi z prętów	kg		
		825	kg	825,00	
				RAZEM	825,00
8.4		Zadaszenie wejścia głównego - Blacha trapezowa pokrycia T50 gr. 0,5 mm z wypełnieniem fałdy wkładkami trapezowymi z wełny mineralnej + warstwy izolacji + podkonstrukcją attyki + odwodnienie	m ²		
		Rozwiązanie indywidualne do oddzielnego opracowania wykonawczego.			
		(10,33+0,81)*1,5+16,83*0,81+2,99*1,5	m ²	34,83	
				RAZEM	34,83
8.5		Wycieraczka zewnętrzna typowa 100/50	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8.6		Wycieraczka wewn. z ramką aluminiową i wypełnieniem naprzemiennie winylowym i szczotką	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8.7		Podświetlane logo na elewacji wejściowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8.8		Wykonanie żaluzji antywłamaniowych na oknach kasy od wewnątrz	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9		OKŁADZINY ELEWACYJNE			
9.1	KNR 2-02 1604-01 ¹³⁾	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		(17,5+11,8)*3,0	m ²	87,90	
				RAZEM	87,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.2	KNR 2-02 0609-11 ¹³⁾ analogia	Izolacje cieplne z płyt styropian pionowe na zaprawie z siatką - uzupełnienie elewacji po przebudowie okien i montażu zadaszenia 2,65*(10,33+16,83+1,5+2,99)-2,1*1,4-0,9*0,75*4-1,95*2,35-2,1*2,35*2-2,4*2,35-2,35*2,45-1,8*2,1	m ² m ²	 48,60	
				RAZEM	48,60
9.3	KNR K-04 0103-01 ¹⁰⁾	Mocowanie płyt styropianu za pomocą dybli plastikowych do podłoża z gazo-betonu poz.9.2	m ² m ²	 48,60	
				RAZEM	48,60
9.4	KNR K-04 0103-07 ¹⁰⁾	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki - dodatkowa warstwa siatki na cokole międzyokiennym 7*2,45*0,6	m ² m ²	 10,29	
				RAZEM	10,29
9.5	KNR 0-17 0926-03 ⁴⁾	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki - uzupełnienie na ścianach (poza obszarem montażu paneli elewacyjnych) poz.9.2-poz.9.6	m ² m ²	 38,31	
				RAZEM	38,31
9.6	KNR K-04 0109-01 ¹⁰⁾	Wykonanie tynków żywicznych na gotowym podłożu z zaprawy - cokoły budynku poz.9.4	m ² m ²	 10,29	
				RAZEM	10,29
9.7		Elewacja panelowa - płyty Rockpanel na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali nierdzewnej, samonośna w obrębie spodu daszku i jego atyki oraz "murków zwieńczających daszek" - projektowanie warsztatowe, dostawa i montaż (1,5+0,3)*(10,33+0,81+2,99)+(0,81+0,3)*16,83+2+2,35*(2*1,5+0,3)	m ² m ²	 53,87	
				RAZEM	53,87
9.8		Elewacja panelowa - płyty Rockpanel na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali nierdzewnej, samonośna w obrębie filarków między okiennych - projektowanie warsztatowe, dostawa i montaż (2,3+4*1,4+1,8)*2,65	m ² m ²	 25,71	
				RAZEM	25,71
9.9		Elewacja panelowa betonowa samonośna - wykończenie prefabrykowanymi płytami betonowymi - projektowanie warsztatowe, dostawa i montaż 5,6*2,35	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
9.10		Obróbki elewacyjne systemowe dla stolarki okiennej - parapety okien nowych 2,5+2,45+2,15*2+2+0,8*4	m m	 14,45	
				RAZEM	14,45
10	STOLARKA WEWNĘTRZNA				
10.1		Drzwi <A2> aluminiowo-szklane EI30 (4,29+1,48)*2,52	m ² m ²	 14,54	
				RAZEM	14,54
10.2		Drzwi <A1> aluminiowo-szklane 1,9*2,15	m ² m ²	 4,09	
				RAZEM	4,09
10.3		D5a - drzwi wewnętrzne komunikacji płycinowe, pełne 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
10.4		D4 - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płytowe (2 szt. z z pasem przeszklo-nym) 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
10.5		D1, D2, D3 - drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, płycinowe, pełne 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
10.6		Okno podawcze O7 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
11	ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
11.1		Uzupełnienie murka oporowego wokół studni SK2/2 + ława pod murki "zwieńczające" daszek 3,8+2*1,5	m m	 6,80	
				RAZEM	6,80
11.2	KNR 2-31 0103-04 ¹⁶⁾ analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości - chodniki /dla wejścia nowego i istniejącego/ 12,8+15,1	m ² m ²	 27,90	
				RAZEM	27,90
11.3	KNR 2-31 0106-03 ¹⁶⁾	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - podejścia z chodnikiem jw. Krotność = 10 poz.11.2	m ² m ²	 27,90	
				RAZEM	27,90
11.4	KNR 2-31 0511-03 ¹⁶⁾	Nawierzchnie z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podejścia z chodnikiem jw.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11.2	m ²	27,90	
				RAZEM	27,90
11.5	KNR 2-31 0407-04 ¹⁶⁾	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej - opaska i dojścia	m		
		0,5*2+2,9+7,75+2*5,2+8,25	m	30,30	
				RAZEM	30,30
11.6		Nawierzchnie ze żwiru o grubości 10 cm na podsypce piaskowej - opaska	m ²		
		(2,9+7,75)*0,5	m ²	5,33	
				RAZEM	5,33
11.7	KNR 2-21 0401-02 ¹⁷⁾	Plantowanie terenu ze spadkiem od budynku	m ²		
		56,5	m ²	56,50	
				RAZEM	56,50
11.8		Odtworzenie trawników po robotach zimnych i rozbiórkowych (wraz z wyrównaniem i nawiezieniem niedoboru ziemi)	m ²		
		56,5-12,8+20,1	m ²	63,80	
				RAZEM	63,80
12		UMEBLOWANIE			
12.1		Umeblowanie w tym: Szafa aktowo-ubraniowa S5/8 - 3 szt Szafa aktowa S5/7 - 5 szt Szafa aktowa S5/14 - 4 szt Biuurko pracownicze BR130 - 2 szt Biuurko pracownicze BR131 - 2 szt Komoda BR11P - 1 szt Komoda BR11L - 1 szt Komoda aktowo-ubraniowa BR61 - 1 szt Komoda na akta BR64 - 2 szt Biuurko indywidualne BR131a - 1 szt Biuurko indywidualne BR111 - 1 szt Kontener podbiurkowy BR03 - 4 szt Fotel pracowniczy JT 1T2 - 4 szt Krzesło JT 23T - 14 szt Kanapa w kolorze granatowym VV423 - 1 szt Stolik okolicznościowy TB 29L - 1 szt Stolik 80x80 OTW 4LAA - 1 szt Metalowa szafa pracownicza SP1 - 2 szt Donica PW-1 - 1 szt Meble kuchenne - 1 kpl 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.II 1997,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.V 2003
4	IGM wyd.I 1998
5	KNR
6	POLCEN 1996
7	WACETOB wyd.I 1997
8	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
9	ATHENASOFT wyd.I 2000
10	KOPRIN wyd.I 2002
11	DATAComp wyd.I 2009
12	IGM wyd.I 1996
13	ORGBUD wyd. spec. 1998
14	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
15	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
16	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
17	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996