

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,40*1,60	m2	2,240
		razem	m2	2,240
3	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
4	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
5	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
6	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pałapów stropów drewnianych $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
7	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
8	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
9	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
10	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych $(1,15*2+5,40+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2$	m	103,640
		razem	m	103,640
11	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
12	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
13	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
14	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
15	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778
		razem	m2	78,778
16	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych $1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50$	m2	78,778