

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa strefy wejściowej budynku oraz przebudowa budynku usługowego na potrzeby Galerii Wystawiennej. ZADANIE V. Zieleń
ADRES INWESTYCJI : Trzebnica, pl. M.J. Piłsudskiego 1
INWESTOR : Gmina Trzebnica
ADRES INWESTORA : pl. J. Piłsudskiego 1;55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Koszałko (konstrukcyjno-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 13 sierpień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 13 sierpień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa budynku usługowego na potrzeby galerii wystawienniczej			
1.1		Zielony dach			
1 d.1.1	KNR 9-07 0103-02	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach niewentylowanych ze spadem, o średniej gr. 25 cm Krotność = 0,64 poz.5-(5,58+0,12+8,16-3,48*1,0)*0,48/0,64	m ²		
			m ²	201,89	
				RAZEM	201,89
2 d.1.1	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (oś 3) (5,58+8,16+0,12)*0,4*0,45	m ³		
			m ³	2,49	
				RAZEM	2,49
3 d.1.1	KNR K-31 0202-01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej poz.5	m ²		
			m ²	209,67	
				RAZEM	209,67
4 d.1.1	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 poz.5	m ²		
			m ²	209,67	
				RAZEM	209,67
5 d.1.1	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy z funkcją ochrony przed korzeniami 24,17*9,01-4,5*1,8	m ²		
			m ²	209,67	
				RAZEM	209,67
6 d.1.1	ZKNR C-2.1 0307-02	Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenażowej z maty drenażowej poz.5	m ²		
			m ²	209,67	
				RAZEM	209,67
7 d.1.1	ZKNR C-2.1 0307-02	Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenażowej z maty mikrodrenażowej drenażowej poz.5	m ²		
			m ²	209,67	
				RAZEM	209,67
8 d.1.1	KNR AT-09 0203-03	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm (oś 1) 8,58+5,58+0,12-1,0	m		
			m	13,28	
				RAZEM	13,28
9 d.1.1		Prekultywana mata wegetacyjna rozchodnikowa poz.5	m ²		
			m ²	209,67	
				RAZEM	209,67
2		Przebudowa strefy wejściowej budynku z zagospodarowaniem terenu			
2.1		Ściana zielona			
10 d.2.1		Dostawa i montaż ściany zielonej - skrzynki systemu ogrodów wertykalnym wraz z wypełnieniem ziemią, nasadzeniem i podłączeniem z maskownicą górną i boczną 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Nasadzenie w donicach			
11 d.2.2	kalkulacja własna analiza indywidualna	Nasadzenie w donicach wraz z uzupełnieniem ziemi 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00