



# ZESTAWIENIE DREWNA KONSTR.

SYMBOL	RODZAJ ELEMENTU	PRZEKRÓJ [mm x mm]	DŁUGOŚĆ [m]	Długość ostateczna [m]	SZT.	OBJ. [m <sup>3</sup> ]
K1	KROKIEW	80x180	7,22	7,52	50	5,414
K2	KROKIEW	80x180	0,60	0,90	2	0,025
K3	KROKIEW	80x180	1,78	2,08	2	0,059
K4	KROKIEW	80x180	2,96	3,26	2	0,094
K5	KROKIEW	80x180	4,07	4,37	2	0,126
K6	KROKIEW	80x180	5,18	5,48	2	0,158
K7	KROKIEW	80x180	6,29	6,59	2	0,190
K8	KROKIEW	80x180	6,29	6,59	2	0,190
K9	KROKIEW	80x180	4,90	5,20	2	0,150
K10	KROKIEW	80x180	3,69	3,99	2	0,115
K11	KROKIEW	80x180	2,47	2,77	2	0,080
K12	KROKIEW	80x180	1,25	1,55	2	0,045
D1	DESKA	60x160	1,36	1,66	36	0,574
KL1	KLESZCZ	60x180	6,17	6,47	32	2,235
KL2	DESKA KLESZCZOWA	60x180	6,17	6,47	2	0,140
KK1	KROKIEW KOSZOWA	120x240	10,32	10,62	2	0,612
S1	ŚLUP	160x160	3,45	3,75	10	0,960
P1	PLATEW	180x260	18,10	18,40	1	0,861
P2	PLATEW	180x260	9,21	9,51	1	0,445
P3	PLATEW	180x260	4,21	4,51	1	0,211
P4	PLATEW	180x260	12,21	12,51	2	1,171
PK1	PLATEW KALENICY	140x160	18,10	18,40	1	0,412
PK2	PLATEW KALENICY	140x160	14,54	14,84	1	0,332
M1	MURŁATA	140x140	18,10	18,40	1	0,360
M2	MURŁATA	140x140	6,60	6,90	1	0,135
M3	MURŁATA	140x140	1,60	1,90	1	0,037
M4	MURŁATA	140x140	9,59	9,89	2	0,388
B1	BELKA	80x180	1,00	1,30	8	0,149
MI1	MIECZ	160x160	1,40	1,70	30	1,306
RAZEM						16,974

Uwaga: Przed zamówieniem drewna sprawdzić wymiary i ilość na budowie.

DREWNO SOSNOWE KLASY C30

<b>ARCHITEAM</b> Mierzyce 77:59-430 Wądroże Wielkie e-mail: architeam@op.pl; kom. 0607-208-615			
<b>obiekt:</b> STRAŻNICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Księginice Małe dz.nr 102/4 obręb Księginice Małe			
<b>temat:</b> WIEŻBA DACHOWA		<b>SKALA 1:100</b>	
<b>data</b> 07.2009	<b>stadium:</b> PBW	<b>branża:</b> architektura	<b>nr rysunku:</b>
<b>arch.projekował:</b> mgr inż. arch. Piotr Wiss nr uprawnień: 14/05/DOIA	<b>podpis:</b>	<b>6</b>	
<b>arch.sprawdził:</b> mgr inż. arch. Piotr Molenda nr uprawnień: 22/03/DOIA	<b>podpis:</b>		