



sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

Nr referencyjny: **6/WS-2/pp-3/02/19**

Dębica, 08.03.2019 r.

Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. działając zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o. o., dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Górzystej w Dębicy**”.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Wykonawca A:

Pytanie nr 1: Czy możliwa jest zamiana pierścieni odciążających na zwężki redukcyjne dla studni betonowych fi 1000 mm ?

Odpowiedź: Z uwagi na pochyły teren Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zwęzek redukcyjnych dla studni betonowych.

Pytanie nr 2: Proszę o sprawdzenie ilości studni do wykonania z podaniem numeracji (brak studni nr H28 na sytuacji i profilu).

Odpowiedź: Brak takiego numeru w Projekcie Technicznym. Do wykonania 16 studni (H14-H27; H29-H30).

Pytanie nr 3: Proszę o podanie sposobu odtworzenia nawierzchni ulicy Górzystej po wykonaniu kanalizacji.

Odpowiedź: Sposób odtworzenia drogi po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej został przedstawiony we Wzorze Umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną część SIWZ.

W konsekwencji zadanych pytań **Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ**. Zamianie ulega:

Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

2. Wykonanie studni:

- DN 1000 - 17 szt. z pierścieniem odciążającym (nie DN 1200 – zmiana w stosunku do projektu).

Powinno być:

2. Wykonanie studni:

- DN 1000 - 16 szt. z pierścieniem odciążającym lub zwężką redukcyjną (nie DN 1200 – zmiana w stosunku do projektu).

Część II – Wzór umowy

W §1 Zakres robót obejmuje:

Jest:

2. Wykonanie studni:

- DN 1000 - 17 szt. z pierścieniem odciążającym (nie DN 1200 – zmiana w stosunku do projektu).

Powinno być:

2. Wykonanie studni:

- DN 1000 - 16 szt. z pierścieniem odciążającym lub zwężką redukcyjną (nie DN 1200 – zmiana w stosunku do projektu).

W §8 ust. 3. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

Jest:

L.p	Opis	Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	<i>roboty pomiarowe, usunięcie humusu, wykopy z transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., przewiert, obarierowanie, montaż płyt drog., montaż rur, montaż zasuw sieciowych, montaż opasek wod., połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, rozebranie podbudów, odwóz-utylicacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie drogi zgodnie z zaleceniami właściciela drogi), badania i odbiory</i>	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	PCW dn 200 SN8 SDR 34 o długości około	384,0 m	
2.	PCW dn 160 SN8 – 8 szt. o łącznej długości około		30,0 m		
3.	Wykonanie studni dn 1000 z pierścieniem odciążającym z włazem typu ciężkiego z betonu wodoszczelnego z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki, przejścia szczelne,		17 szt.		
Podsumowanie			Razem netto:		
			Razem VAT:		
			Razem brutto:		

Powinno być:

L.p	Opis	Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	<i>roboty pomiarowe, usunięcie humusu, wykopy z transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., przewiert, obarierowanie, montaż płyt drog., montaż rur, montaż zasuw sieciowych, montaż opasek wod., połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, rozebranie podbudów, odwóz-utylicacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie drogi zgodnie z zaleceniami właściciela drogi), badania i odbiory</i>	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	PCW dn 200 SN8 SDR 34 o długości około	384,0 m	
2.	PCW dn 160 SN8 – 8 szt. o łącznej długości około		30,0 m		
3.	Wykonanie studni dn 1000 z pierścieniem odciążającym lub zwężką redukcyjną z włazem typu ciężkiego z betonu wodoszczelnego z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki, przejścia szczelne,		16 szt.		
Podsumowanie			Razem netto:		
			Razem VAT:		
			Razem brutto:		

Część I – Instrukcja dla Wykonawców: Dokument nr 3 – Wykaz cen.

Jest:

L.p	Opis	Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	<i>roboty pomiarowe, usunięcie humusu, wykopy z transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., przewiert, obarierowanie, montaż płyt drog., montaż rur, montaż zasuw sieciowych, montaż opasek wod., połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, rozebranie podbudów, odwóz-utylicacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie drogi zgodnie z zaleceniami właściciela drogi), badania i odbiory</i>	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	PCW dn 200 SN8 SDR 34 o długości około	384,0 m	
2.	PCW dn 160 SN8 – 8 szt. o łącznej długości około		30,0 m		
3.	Wykonanie studni dn 1000 z pierścieniem odciążającym z włazem typu ciężkiego z betonem wodoszczelnym z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki, przejścia szczelne,		17 szt.		
Podsumowanie				Razem netto:	
				Razem VAT:	
				Razem brutto:	

Powinno być:

L.p	Opis	Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	<i>roboty pomiarowe, usunięcie humusu, wykopy z transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., przewiert, obarierowanie, montaż płyt drog., montaż rur, montaż zasuw sieciowych, montaż opasek wod., połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, rozebranie podbudów, odwóz-utylicacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie drogi zgodnie z zaleceniami właściciela drogi), badania i odbiory</i>	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	PCW dn 200 SN8 SDR 34 o długości około	384,0 m	
2.	PCW dn 160 SN8 – 8 szt. o łącznej długości około		30,0 m		
3.	Wykonanie studni dn 1000 z pierścieniem odciążającym lub zwężką redukcyjną z włazem typu ciężkiego z betonem wodoszczelnym z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki, przejścia szczelne,		16 szt.		
Podsumowanie				Razem netto:	
				Razem VAT:	
				Razem brutto:	

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

Załączniki:

- Treść SIWZ po zmianach;

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.

Publikacja:

- Platforma zakupowa