


PIŁKOCHWYT – OGRODZENIE SCHEMAT

skala 1:100



WIDOK MINIBRAMKI

**Bramka do mini piłki nożnej aluminium 3,0x2,0
m przenośna, profil 80/80 mm**



Zdjęcie pobrano ze strony:
<http://www.polsport-sklep.pl/pl/o/Bramka-do-mini-pilki-noznej-aluminium-30x20-m-przenosna-profil-8080-mm>

Montaż według zaleceń producenta np. Polsport Sp. z o.o.
Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod względem technologii i parametrów technicznych

Wymiary bramki: 3x2m głębokość 80/100cm (górną/dół);
Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80
Bramka przenośna, mocowana do podłoża
za pomocą szpilek (tylko naturalna trawa),
talerzyków (hale)
bądź obciążników (sztuczna trawa i beton, poliuretan);
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków
z tworzywa sztucznego;
Pałaki podtrzymujące siatkę składane;

Szcz. 01

Śruba rzymska M8 ocynk hak / oko do liny
stalowej 5 mm




Śruby rzymskie M8 wykonane ze stali ocynkowanej (śruby nierdzewne) odporne są na korozję. Dwie śruby połączone są ze sobą za pomocą ramy. Pręty są nagwintowane na końcach w kierunkach przeciwnych, przy skręcaniu ramy śruby zbliżają się ku sobie.

Zdjęcie pobrano ze strony:
<https://www.siatki.linarem.pl/p592.srubka-rzwijska-m8-ocynk-hak-oko-do-liny-stalowej-5-mm.html>

Szcz. 02

Siatka na piłkochwyty. Piłkochwyt polipropylenowy PP ok 45x45 grubość fi 4mm.




Materiał: Polipropylen PP
Wielkość oczka: 45 mm x 45 mm
Kształt oczek: kwadraty
Średnica splotki: 4 mm
Gramatura: 215 g/m²
Kolor: zielony
Odporność na UV: Tak
Gwarancja: 2 lata

Zdjęcie pobrano ze strony:
<https://www.siatki.linarem.pl/p593,siatka-na-pilkochwyty-pilkochwyty-polipropylenowy-pp-oko-45x45-grubosc-fi-4mm.html>

Montaż według zaleceń producenta np. Linarem Siatki Sieci. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod względem technologii i parametrów technicznych

PIŁKOCHWYT – OGRODZENIE SCHEMAT

skala 1:100



Szcz. 06

Rygiel do bramy

Zdjęcie pobrano ze strony:
<https://stalsklep.pl/rygiel-do-bramy-furtki-drzwi-dlugosc-420-mm>




Szcz. 05

Akcesoria do piłkochwytów, zaczepy (zawieszki) do siatki przeznaczonej na piłkochwyty.



Plastikowe zawieszki do montażu siatki przeznaczonej na piłkochwyt umożliwiają prosty oraz szybki montaż siatki do linek, ogrodzenia oraz innych konstrukcji.
Wymiary: 4cm x 2cm.

Zdjęcie pobrano ze strony:
<https://www.siatki.linarem.pl/p204,akcesoria-do-pilkochwytow-zaczepy-zawieszki-do-siatki-przeznaczonej-na-pilkochwyty.html>

Wzrostke pownozostozek kczaz : p wawen opozedzi i b d o z p r e c y j a c i j a o s o b n t r a c m n g r / r a s t a / u l i g o z a c z e b i z w r o t n e g o o p m i e n i a c e n t r a b i u r a P r o j e k t o w a n i a [p l] 2 4 1 9 5 1 p o z . 2 8 m i . [1 5 - 1 0]	Rewizje nr/data:		Temat rewizji - krótki opis:		 <div>Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl</div>	Gmina Dziadowiszycy ul. Skalbniarska 5 28-440 Dziadowiszycy			
	Jednostka Projektowa:								
	Nazwa Inwestora:								
	Nazwa obiektu budowlanego:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowa dojścia i dojazdu zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w Dzierżąnej, gmina Dziadowiszycy						
	Adres obiektu budowlanego:		Dzierżążnia, gmina Dziadowiszycy						
				Nr działek inwestycji:			275		
	Branoza:		ARCHITEKTONICZNA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		Nr projektu:	391/PA-K/09/2019	
	Funkcja:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:		Data opracowania:		
	Projektant:		mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk		upr. bud. nr 577/KW/73 architektoniczne bez ograniczeń		2019 październik		
Rysunek opracował: Przemysław Bobek		Nazwa Rysunku:	SCHEMAT PIŁKOCHWYTÓW I MINI BRAMKI			Skala:	1:100	Nr rys.	A-04