




BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICZYCH  
WAPOWCE I KORYTNIKI



PRZEKRÓJ A - A  
1: 100

LEGENDA:

-  -do zamurowania  
 - do likwidacji

D1	DACH	
	1. BLACHA PANELOWA NA RĄBEK STOJĄCY W KOLORZE GRAFITU (RAL 7016)	
	2. ŁĄTY 4x5	4 cm
	3. KONTRŁATY 2,5 x 5 cm	2,5cm
	4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA TRÓJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOŚĆ KLASA W1 Sd= 0,02	
	5. KROKWIE 8 x 16	16cm

D2	STROP NAD PARTEREM	
	1. PŁYTA OSB/3	2,2cm
	2.WEŁNA MINERALNA $\Lambda=0,036[W/MK]$	10cm
	3.RUSZT TECHNICZNY	
	4.BELKI STROPOWE 7x 25 co 60cm	25cm
	5. FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd =100m	2,5 cm
	6. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5x5cm	1,25cm
	7.SUFIT WYKONANY Z PŁYT G-K	

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	1. TYNK SILIKATOWY +KLEJ +SIATKA Z WŁÓKNINY	
	2. IZOLACJA Z WEŁNY FASADOWEJ $\Lambda=0,037[W/MK]$	12,0cm
	3. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA Sd = 0,02m	
	4. PŁYTA OSB/3 OGNIODOPORNA	2,3cm
	5. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA/OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ $\Lambda=0,036[W/MK]$	18,0cm
	6. PAROIZOLACJA -FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M	
	7. PŁYTA OSB /3 OGNIODOPORNA	2,3 cm
	8. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,25cm
	9. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU/ V	-/2cm

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
	1. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKOSOWA /PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU/	-/2cm
	2. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,25cm
	3. PŁYTA OSB	1,2cm
	4. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA /WEŁNA MINERALNA $\Lambda=0,036[W/MK]$	10,0cm
	5. PŁYTA OSB	1,2cm
	6. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,25cm
	7. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU/	-/2 cm

P1	PODŁOGA NA ISTNIEJĄCYM STROPIE	
	- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	2cm
	- WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	- 1X FOLIA PE 0,3mm	
	- IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 100	5cm
	- 1x FOLIA PE 0,3mm	
	- ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY	12cm

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "KONTUR" Bogusław Majchrowicz 37-741 KRASZCZYŃ 100			
Temat: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku użytkowego o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojącego w całości podpiwniczonego na budynek podwójnej kancelarii leśniczych na części działki numer ewidencyjny 755/1, obr.0015 Wapowce"			
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 12			
Lokalizacja: działka nr 755 /1 obr. 0015 Wapowce			
Nazwa rysunku: Przekrój A - A			Skala: 1:100
Branża: budowlana			Nr. rys. 5
Autor projektu:	Nr uprawnień	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch. Anna Majchrowicz		październik 2022 r.	
Projektant Architektura-Konstrukcja: mgr inż. arch. Grzegorz Malawski	UAN/VII/8386/16/88	październik 2022 r.	
Sprawdzający Architektura-Konstrukcja: mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk	UAN/VII/8386/4/88	październik 2022 r.	