


BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICZYCH  
WAPOWCE I KORYTNIKI



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			
NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	PUm2	POSADZKA
1.1	WIATROŁAP	5,20 m2	plytka gresowa
1.2	POCZEKALNIA	8,50 m2	plytka gresowa
1.3	BIURO KANCELARII 1	22,40 m2	plytka gresowa
1.4	POM.GOSPODARCZE	5,00 m2	plytka gresowa
1.5	BIURO KANCELARII 2	22,40 m2	plytka gresowa
1.6	POM.GOSPODARCZE	5,00 m2	plytka gresowa
1.7	POKÓJ SOCJALNY	8,20 m2	plytka gresowa
1.8	TOALETA	8,20 m2	plytka gresowa
RAZEM POW.PARTERU:		84,90m2	
POW. ZABUDOWY:		106,40m2	

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
1.	TYNK SILIKATOWY +KLEJ +SIATKA Z WŁÓKNINY	
2.	IZOLACJA Z WEŁNY FASADOWEJ $\lambda=0,037[W/MK]$	12,0cm
3.	WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA $S_d = 0,02m$	
4.	PŁYTA OSB/3 OGNIODOPORNA	2,3cm
5.	KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA/OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ $\lambda=0,036[W/MK]$	18,0cm
6.	PAROIZOLACJA -FOLIA PAROIZOLACYJNA $S_d=100M$	
7.	PŁYTA OSB /3 OGNIODOPORNA	2,3 cm
8.	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,25cm
9.	GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU/ V	-/2cm

S2	SCIANA WEWNĘTRZNA	
1.	GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKOSOWA /PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU/	-/2cm
2.	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,25cm
3.	PŁYTA OSB	1,2cm
4.	KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA /WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,036[W/MK]$	10,0cm
5.	PŁYTA OSB	1,2cm
6.	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,25cm
7.	GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU/	-/2 cm

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "KONTUR" Bogusław Majchrowicz 37-741 KRASICZYN 100			
Temat: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku użytkowego o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojącego w całości podpiwniczonego na budynek podwójnej kancelarii leśniczych na części działki numer ewidencyjny 755/1, obr.0015 Wapowce"			
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 12			
Lokalizacja: działka nr 755 /1 obr. 0015 Wapowce			
Nazwa rysunku: Rzut parteru			Skala: 1:100
Branża: budowlana			Nr. rys. 2
Autor projektu:	Nr uprawnień	Data opracowania	Podpis
Opracowała: mgr inż. arch. Anna Majchrowicz		październik 2022 r.	
Projektant Architektura-Konstrukcja: mgr inż. arch. Grzegorz Małowski	UAN/VII/8386/16/88	październik 2022 r.	
Sprawdzający Architektura-Konstrukcja: mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk	UAN/VII/8386/4/88	październik 2022 r.	

RZUT PARTERU 1: 100