

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT DROGI GMINNEJ " POŁOM WYŻNA- GLINIARKA" NR 294115K W MIEJSCOWŚCI RYTRO; DZ. EW. NR 346; 17; 367**

Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA RYTRO
33-343 RYTRO 265**

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-01-24**

Nazwa obiektu lub robót: **ROBOTY DROGOWE**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DROGI GMINNEJ " POŁOM WYŻNA- GLINIARKA" NR 294115K W MIEJSCOWŚCI RYTRO; DZ. EW. NR 346; 17; 367		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg	km	0.150
2	Element	ROBOTY DROGOWE		
2.1	KNNR 6/113/5	Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, po zagęszczeniu 10' cm, stabilizowana mechanicznie		
	Obliczenie:			
		3.00*150.00	450.000	
		RAZEM:	450.000	m2 450.000
2.2	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość po zagęszczeniu 5' cm		
	Obliczenie:			
		3.00*150.00	450.000	
		RAZEM:	450.000	m2 450.000
2.3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Obliczenie:			
		3.00*150.00	450.000	
		RAZEM:	450.000	m2 450.000
2.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4' cm		
	Obliczenie:			
		3.00*150.00	450.000	
		RAZEM:	450.000	m2 450.000
2.5	KNNR 6/113/6	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, po zagęszczeniu 15' cm		
	Obliczenie:			
		(150.00*0.250)*2	75.000	
		RAZEM:	75.000	m2 75.000
2.6	KNNR 6/1001/2 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 5-8' mm		
	Obliczenie:			
		(150.00*0.250)*2	75.000	
		RAZEM:	75.000	m2 75.000
2.7	KNNR 6/1001/3 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 8-11' mm		
	Obliczenie:			
		(150.00*0.250)*2	75.000	
		RAZEM:	75.000	m2 75.000