



### 3. N-5 NADPROŻE L=1,05 m szt.1


skala 1:15



### PRZĘKRÓJ 1-1



### WYKAZ ELEMENTÓW



### ZESTAWIENIE STALI

NR	KSZTAŁTOWNIK	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ [m]	MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	MASA DLA 1 SZT. [kg]	MASA RAZEM. [kg]
1	IPE 120	1450	2	2,90	10,4	15,08	30,16
2	pł. 50x5	200	4	0,80	1,96	0,40	1,60
MASA RAZEM [kg]							34,76
DODATEK 1.5% NA SPOINY [kg]							0,48
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]							35,24

STAL KONSTRUKCYJNA S235 JR

### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH

NUNER	ELEMENT	GWINT	x	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ [szt.]	KLASA	UWAGI
3	śruba	M10	x	230	1	8.8	
	nakrętka	M10	-	-	1	8	
	podkładka	10	-	-	2	-	
	Sumaryczna krotność elementów złącznych dla danej pozycji:						x 4

### UWAGI OGÓLNE:

1. Element rozpatrywać łącznie z projektem pierwotnym i pomiarami na obiekcie.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie przed przystąpieniem do realizacji.
3. Element stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbą podkładową i raz nawierzchniową.
4. Stal konstrukcyjna S235JR.
5. Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2.
6. Elementy stalowe otynkować tynkiem cementowym na siatce stalowej Rabitza lub obłożyć dwiema warstwami płyt g.-k.

Jednostka Projektowa: mgr inż. arch. Igor Babelski  
ul. Słoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszów  
tel. 504-131-660, ibabelski@yahoo.com

Temat / Nazwa	NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZĘDU GMINY ŚWILCZA W ZAKRESIE ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO PIĘTRA DO WYSOKOŚCI POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU				
Adres / Lokalizacja	DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM 3622/4 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI ŚWILCZA , GMINA ŚWILCZA POWIAT RZESZOWSKI, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE				
Inwestor	GMINA ŚWILCZA, 36-072 ŚWILCZA 168				
Nazwa rysunku	Poz.3.N-5				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			LISTOPAD 2020	Data
Branża	KONSTRUKCJA				
Projektował	mgr inż. Grzegorz Ożóg  upr. nr: 38/97	Podpis		1:10	Skala
				Numer rysunku	
				Kw8	