



WIĄZARY DACHOWE

D3  
skala 1:50



WIĄZARY DACHOWE

D4  
skala 1:50



- UWAGI:
1. Elementy konstrukcyjne wykonać w zakładzie prefabrykacji wiązarów dachowych z tarcicy konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakości CE.
  2. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciwogniowo oraz biologicznie środkami chemicznymi.
  3. Stężenia wykonać z elementów drewnianych 25x100mm. Mocowanie w węźle na gwoździe, pierścieniowe 3.75x80 w ilości 2szt/węzeł. Stężenia poprzeczne wg rysunków wykonawczych. Taśma stalowa z naciągiem TM2 na połaci dachowej - Simpson Strong,
  4. Wiązary mocować do podwaliny 8x14cm zakotwionej do wieńca żelbetowego ścian nośnych stosując kątowniki z przetłoczeniem typu Simpson, pozostałe połączenie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocą systemowych łączników typu Simpson - stosowanie wg. instrukcji i zaleceń producenta łączników.
  5. Obciążenie śniegiem: II strefa.
  6. Obciążenie wiatrem: I strefa.
  7. Trzony kominowe należy odpowiednio izolować od drewnianych elementów konstrukcji, instalacje wentylacji i klimatyzacji należy rozmieszczać w sposób uniemożliwiający kolizję z elementami wiązarów.
  8. Rzut należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opistem technicznym.

TEMAT: <b>PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1</b>			
INWESTOR: <b>MIASTO I GMINA SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE</b>			FAZA: PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU: <b>WIĄZARY DACHOWE D3, D4</b>			SKALA:  1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Przybojewski nr upr. POM/0014/PBKb/18, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Hubert Lach nr upr. POM/0203/PBKb/18, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
DATA:	2021.04	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
			rys. nr <b>K-33</b>