MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

województwo kujawsko–pomorskie
powiat lipnowski
miasto Skępe – 040807_4
obręb nr 0003
ulica Dworcowa

dz. nr 154/2, 155/1
sekcja 6.188.32.22.3.2
PODGiK.6640.2.559.2021
Układ współrzędnych 2000
Poziom odniesienia Kronsztadt 60

Mapa do celów projektowych

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień 28.03.2021 r.

Nie ma potrzeby przeprowadzania badania służebności gruntowej

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

wykonawca:

GEO-PROJEKT
Usługi Geodezyjne Dariusz Kowalczyk
Okrąg 4, 87-600 Lipno
tel. 511 609 087
NIP 466-032-92-92, REGON 341519703

Nie wyklucza się istnienia
urządzeń podziemnych
ułożonych w terenie,
lecz niezgłoszonych
do inwentaryzacji geodezyjnej.

GEODETA
inż. Dariusz Kowalczyk

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Leszek Murawski
nr upr. GUGiK 22616

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zwiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGW.2.559.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymuje zgłoszenie	Starosta Lipnowski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne Dariusz Kowalczyk, Okrąg 4, 87-600 Lipno, tel. 511 609 087, NIP 466-032-92-92, REGON 341519703
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr GKN.P.0608.2021.699 z dnia 16.04.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski nr upr. GUGiK 22616



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI:

Łączna powierzchnia terenu inwestycji:......................1382,0 m²=0,1382 ha
w tym:
Działka o nr ew.: 154/2..783,0 m²
Działka o nr ew.: 155/1..599,0 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:..................................423,5 m²=30,6%

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO:......490,1 m²=35,5%
w tym:
Ciągi pieszo-jezdne:..184,9 m²
Miejsce gromadzenia i selekcji odpadów stałych:..............5,2 m²
Miejsca postojowe:..123,5 m²
Chodniki:..106,0 m²
50% pow. częściowoutwardzonej z geokraty:..............70,5 m²

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:..........468,4 m²=35,1%
w tym:
Trawniki:..397,9 m²
50% pow. częściowoutwardzonej z geokraty:..............70,5 m²

OZNACZENIA GRAFICZNE

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

- A – F: GRANICA OPRACOWANIA / DZIAŁKI O NR EW.942/2, 920/1, 918/3
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN OPRACOWANIA (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
- 1b: PROJEKTOWANY BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA
- p.p.p.=122,29 m n.p.m.: POZIOM POSADZKI PARTERU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OKREŚLONY W METRACH NAD POZIOMEM MORZA
- GŁÓWNE WEJŚCIE / WYJŚCIE (OGÓLNODOSTĘPNE) DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
- WEJŚCIE / WYJŚCIE EWAKUACYJNE (DLA PERSONELU)
- WJAZD DO GARAŻU WBUDOWANEGO W PROJEKTOWANYM BUDYNKU
- WŚM: PROJEKTOWANA ZADASZONA WIATA KONSTRUKCJA STALOWEJ Z FURTKĄ NA ZAMYKANE POJEMNIKI O POJ. 240 L DO GROMADZENIA I SELEKCJI ODPADÓW STAŁYCH
- KŚ: METALOWY ZEWNĘTRZNY KOSZ NA ŚMIECI CZASOWO OPRÓŻNIANY
- SŁUP OŚWIETLENIOWY H=5m Z OPRAWĄ PARKOWĄ LED 100 W O KĄCIE ŚWIECENIA MIN. 110°, FUNDAMENT BETONOWY PREFABRYKOWANY
- Wp1-3: PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE NAJAZDOWE Z OSADNIKIEM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ - CIĄGI PIESZO-JEZDNE
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ - NAZIEMNE MIEJSCA POSTOJOWE
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CZĘŚCIOWO UTWARDZONA Z GEOKRATY
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA - TRAWNIK -POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- OPASKA ZE ŻWIRU / KAMIENIA PŁUKANEGO OGRANICZONA BETONOWYM KRAWĘŻNIKIEM
- 1: PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE PRZEZNACZONE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE O WYM. 360x500cm
- 7: PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE (CZĘŚCI USŁUGOWEJ) O WYM. 250x500cm
- 81,08: PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENOWA
- 1,6%: PROJEKTOWANY SPADEK NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

BRANŻA SANITARNA - wg odrębnego opracowania (projekt techniczny)

- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- KS, KD: STUDNIA KANALIZACYJNA
- SEP: SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
- ZB: ZBIORNIK SZCZELNY NA WODY OPADOWE Vu = 20m3

BRANŻA ELEKTRYCZNA -wg odrębnego opracowania (projekt techniczny)

Pracownia Architektury - mgr inż. arch. Marcin Gawłowski
ul. Sportowa 8, 87-630 Skępe, email: gawlowski.m@gmail.com
GAWŁOWSKI

TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM		
TYTUŁ RYSUNKU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
ADRES INWESTYCJI	UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1		
INWESTOR	MIASTO I GMINA SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE		
FAZA	WYKONAWCZY	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Chalicki	NR UPR. PROJ.	MAZ/0412/POOS/09
SKALA: 1:100	DATA: KWIECIEŃ 2021	RYS. S1	STR. - -