



| Ø110x10,0 mm rury ciśnieniowe z PE100, SDR11, PN16, L=171,1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-------|--------|------|------|------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Średnica, materiał, długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odległość | 0,0 | 2,5 | 4,6 | 7,1 | 33,8 m | 40,9 | 41,0 | 44,4 | 48,7 m | 93,1 | 97,6 | 101,2 | 125,8 | 24,6 m | 42,4 m | 168,2 | 170,2 | 171,1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numery węzłów wg uzg. na naradzie | 1 | 2 | 3 | 4a4 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 5,6 | | | | | | | | | | | | | | 92,1 | 98,7 | 119,3 | 124,8 | 142,3 |

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do budowy należy sprawdzić w terenie rzędną istniejącej sieci wodociągowej w miejscu włączenia i w zależności od tego ewentualnie skorygować spadek projektowanej sieci.
2. Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Burmistrz Miasta Ząbki nr 612.2023 z dnia 05.09.2023r., ul. Serwisowa (dz. nr ew. 1/2 obręb 03-02) do dnia 22.11.2025r., objęta jest gwarancją jakości wykonanych robót w związku z tym projektowany wodociąg pod nawierzchnią asfaltową ul. Serwisowej należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszenia konstrukcji drogi.
3. Zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie PKP TELKOL Sp. z o.o. nr ref. RU101-504-11/124 z dnia 12.04.2024r. prace ziemne w miejscu zbliżenia projektowanego wodociągu i istniejących kabli telekomunikacyjnych, tj. na odcinku pik.98,0 - 171,1 m, należy wykonywać ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) z wcześniejszym dokładnym ustaleniem lokalizacji kabli telekomunikacyjnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
- Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wyłączenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
- Urządzenia PKP TELKOL nie mogą zostać naruszone i uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodów podziemnych odpowiedzialność w każdej sytuacji ponosi Wykonawca robót, niezależnie od ich usytuowania w projekcie. Wszystkie kolizje w tym ujawnione w trakcie wykonywania robót zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy robót.
- Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL wynikłe z powodu awarii kabli (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika Spółki PKP TELKOL lub niezgodnie z zaleceniami, obciąży finansowo Wykonawcę robót.
4. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia (w szczególności kanalizacji sanitarnej) w miejscach skrzyżowań z projektowanym wodociągiem przyjęto jako orientacyjne. Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie określić posadowienie istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z projektowaną siecią i ewentualnie skorygować spadek i zagłębienie projektowanej sieci, zachowując minimalny spadek **2,0** i minimalne przykrycie **1,4** m.

| | | | |
|---|------------------------|--|--|
| Jednostka projektowa: | | PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. GRAŻYNA OŚKO ul. BRZOSOWA 3A, 05-230 KOBYŁKA, Biuro ul. Sikorskiego 1B2 05-200 Wolomin, tel. 600 804 883 | |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność |
| Projektowała: | mgr inż. Grażyna Ośko | Wa-50784 | Instalacyjno-zbiornicowa w zakresie sieci sanitarnych, do sporządzania projektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojona terenu |
| Sprawił: | mgr inż. Paweł Wymułek | MAZO146POOS/13 | Instalacyjno-zbiornicowa, instalacji i urządzeń deplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych |
| Temat: | | Data: | |
| P.T. budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w Ząbkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obręb 03-02) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Zadusznej (dz. nr ew. 22 obręb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obręb 03-02). Inwestycja zlok. na dz. nr ew. 22, 23/8, 1/2 obręb 03-02 j.ew. Ząbki, powiat włotomirski. | | 27.11.2024r. | |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Inwestor: | | Skala: | |
| Nazwa rysunku: Profil podłużny rozdzielczej sieci wodociągowej | | Nr rysunku: | |
| | | 1 | |
| | | 1 : 500 | |