

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. KWIATKOWSKIEGO W ŁEBIE
ADRES INWESTYCJI : Województwo pomorskie, powiat lęborski, gmina Łeba, działki nr: 829/11 (po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8, 836/6 obręb Łeba 1.
INWESTOR : URZĄD MIASTA W ŁEBIE
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 90,
WYKONAWCA ROBÓT : AM-Pracownia Projektowa Anna Żuber
BRANŻA : instalacyjna
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 1 sierpień 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 317354.78 zł

Słownie: trzysta siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery i 78/100 zł

WYKONAWCA :



Data opracowania
poniedziałek, 1 sierpień 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym 0.08	km km	0.080	
				RAZEM	0.080
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 98.33	m ² m ²	98.330	
				RAZEM	98.330
3	KNR 2-01 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 132.19+27	m ³ m ³	159.190	
				RAZEM	159.190
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 15 132.19+27	m ³ m ³	159.190	
				RAZEM	159.190
5	KNR 2-01 d.1 0324-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką 491.64	m ² m ²	491.640	
				RAZEM	491.640
6	KNR 2-01 d.1 0607-04	Igłofiltr o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4 m 55	szt. szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-01 d.1 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm 374	godz. godz.	374.000	
				RAZEM	374.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 75.1	m ³ m ³	75.100	
				RAZEM	75.100
9	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 75.1	m ³ m ³	75.100	
				RAZEM	75.100
10	KNR 2-18 d.1 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 98.33+9	m ² m ²	107.330	
				RAZEM	107.330
11	KNR 2-18 d.1 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 60 cm Krotność = 3 98.33	m ² m ²	98.330	
				RAZEM	98.330
12	KNR 2-01 d.1 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 84.09	m ³ m ³	84.090	
				RAZEM	84.090
13	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 84.09	m ³ m ³	84.090	
				RAZEM	84.090
14	KNR 2-01 d.1 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 98.33	m ² m ²	98.330	
				RAZEM	98.330
15	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 98.33	m ² m ²	98.330	
				RAZEM	98.330
2		Roboty montażowe			
16	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-przykanaliki 81.94	m m	81.940	
				RAZEM	81.940
17	KNR 2-02 d.2 0201-04	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu pod studnie 1.3*3.3*0.75*4	m ³ m ³	12.870	
				RAZEM	12.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-18 d.2 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 4	stud.		
			stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-18 d.2 0527-04	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 340 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-18 d.2 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 81.94	m		
			m	81.940	
				RAZEM	81.940
21	analiza indywidualna	Kamerowanie video 81.94	m		
			m	81.940	
				RAZEM	81.940