

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 82/40, obręb Wojciechowo,
gm. Jaraczewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa mgr inż. Przemysław Gęściak

DATA OPRACOWANIA: 03.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE			
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm	m2		
d.1		2 * 4,0 * 1,0	m2	8,0	
				RAZEM	8,0
2	KNR 2-31 0803 -03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
d.1		19,0 * 4,0	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
3	KNR 4-04 1103 -04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 5 km	m3		
d.1		(poz.2 + poz.2) * 0,05	m3	7,6	
				RAZEM	7,6
2		PODBUDOWY			
4	KNR 2-31 1101 -03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
d.2		poz.2	m2	76,0	
				RAZEM	76,0
3		NAWIERZCHNIE			
5	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.3		poz.6	m2	84,0	
				RAZEM	84,0
6	KNR 2-31 0310 -05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S KR 1-2 - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.3		21,0 * 4,0	m2	84,0	
				RAZEM	84,0
4		POBOCZA			
7	KNR 2-01 0206 -04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość 5 km	m3		
d.4		21,0 * 2 * 0,75 * 0,10	m3	3,2	
				RAZEM	3,2
8	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pobocza w gruncie kat. I-IV	m2		
d.4		poz.9	m2	31,5	
				RAZEM	31,5
9	KNR 2-31 0204 -05 0204-06	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.4		21,0 * 2 * 0,75	m2	31,5	
				RAZEM	31,5