MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Część 2(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.U.6640.1732.2021
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300303_2
	nazwa	Gniezno
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300303_2.0007 300303_2.0029
	nazwa	Jankowo Dolne Wierzbiczany
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych układu wysokości	2000 strefa 6 Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Informacja o stanie bezpieczeństwa gruntowych znanych wpływy na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.		Wykonanie niniejszej mapy nie daje podstawy do wnioskowania o istnieniu bądź całkowitej ewentualnych szkodliwości gruntowych obejmujących grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Nie wykazano się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		
Data opracowania mapy		14.06.2021 r.
Arkusz mapy ewid.		1,3
Działka		Wg zasięgu
Sekcja		6.180.18.02.4.4 6.180.18.07.2.2;4 4.2 6.180.18.08.1.3; 3.1;3 6.180.18.13.1.1;2;4

GEOGIS Usługi Geodezyjne Agnieszka Alejska
GEODETA JAKUB ALEJSKI
62-200 Gniezno ul. Środkowa
tel. 261 [illegible] e-mail: [illegible]
NIP [illegible]

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Jarosław Zwierzyk
upr. zawod. 19625

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęty/aktualizacja zasobu ewidencyjnego. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.1732.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOGIS Agnieszka Alejska Usługi Geodezyjne
Nr i data aktu sporządzonego dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji z dnia
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Zwierzyk Nr. upr. zawod. 19625

LEGENDA

granica działki

275 numer działki

poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S spadek dostosować do spadku istniejącego na jezdni

przełożenie istniejących nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy z betonu asfaltowego

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

remont cząstkowy

remont cząstkowy wraz z wymianą podbudowy

krawężnik betonowy 15x30cm
lub krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm obniżony na zjazdach od 2 cm do 4cm
w ciągach pieszych obniżony do 1 cm

pobocze z tłucznia kamiennego 0–31,5mm gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

Załom	
w prawo	
g[g]=	0,6326
X(N)=	5823608,69
Y(E)=	6479139,84

na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury żelbetonowe śr. 300mm

ściek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm

bariera sprężysta

Załom	
w lewo	
g[g]=	0,3296
X(N)=	5823512,49
Y(E)=	6479197,22

odtworzenie istniejącego rowu

W osi jezdni na spękaniu podłużnym zalanie emulsją lub uszczelnienie pęknięcia wypełniaczem typu Crack Filler

Wn projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. C 250mm o wym. 620x420mm

Sn – studnie chłonne na wody opadowe z kręgów betonowych żelbetowych śr. 2000mm ze zwężką i włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D (nośność 40t) o wysokości min. 15 cm, z pokrywą żebrowaną gr. 5cm, głębokosc 2,5 m

przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

Na długości drogi ścięcie poboczy oraz odtworzenie przydrożnych rowów



Spółdzielnia Łabiszynek PREZES ZARZĄDU
Łabiszynek
62-200 Gniezno Artur Baran

SBD PROJEKT ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań	INWESTOR Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni

RYSUNEK: Plan sytuacyjny — NR 2.3 — SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	09.2021	