


# PRZEKRÓJ G-G



1. WARST. ŚCIER. Z BET. ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM KR3
2. SIATKA ANTYSPEKANIOWA SZKLANO - WĘGLOWA POWLEKANA ASFALTEM
3. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W KR2 OD 2CM DO 11CM
4. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 25CM Z KRUSZYWA ŁAM. TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STAB.
- MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
5. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM O RM = 2,5 MPA GR. 15CM Z BETONIARNI
6. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
7. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
8. KOSTKA BET. KOLOR GRAFITOWY TYPU DOMINO GR. 8CM
9. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 20CM Z KRUSZYWA ŁAM. TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STAB.
- MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
10. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM O RM = 5 MPA GR. 10CM Z BETONIARNI
11. POD. ZASADNICZA GR. 10CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/31,5MM STAB.
- MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
12. ODTWORZENIE ROWU ODPAROWUJĄCEGO
13. OPORNIK BETONOWY 12X25X100CM
14. ŁAWA Z BETONU C12/15
15. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
16. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
17. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM

<b>SBD PROJEKT</b> ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań		<b>INWESTOR</b> Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	
<b>OBJEKT:</b> Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni			
<b>RYСУNEK:</b> Przekrój normalny G		NR 4	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SKALA 1:50
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	DATA	PODPIS
		WKP/0103/POOD/20	10.2021