UWAGI :

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano" i zasadami sztuki budowlanej.
2. Projektowane rzędne należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe bezwgłednie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
4. Wpusty nalezy lokalizawać w najniższych punktach w terenie.
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w konteksce wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
9. Wszelkie stosowne atesty materiały winny być zgodne
z Normami Budowlanymi oraz Warunkami Technicznymi.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Część 1(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.U.6640.1732.2021
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300303_2
	nazwa	Gniezno
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300303_2.0007 300303_2.0029
	nazwa	Jankowo Dolne Wierzbiczany
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych	2000 strefa 6
	układu wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		
Data opracowania mapy		14.06.2021 r.
Arkusz mapy ewid.		1,3
Działka		Wg zasięgu
Sekcja		6.180.18.02.4.4 6.180.18.07.2.2;4 4.2 6.180.18.08.1.3; 3.1;3 6.180.18.13.1.1;2;4

GEOGIS USŁUGI GEODEZYJNE AGNIESZKA ALEJSKA
GEODETA JAKUB ALEJSKI
62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 120
tel. 691 592 365, e-mail: biuro@geogis.pl
761-311-18-54 REGON: 300451319

Geodeta uprawniony
mgr inż. Jarosław Zwiernik
nr upr. zawod. 19625

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny porzyjmnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.1732.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOGIS Agnieszka Alejska Usługi Geodezyjne
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji z dnia 12.08.2021
I m i ę i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Zwiernik Nr. spr. zawod. 19625

LEGENDA

- granica działki
- 275 numer działki
- poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S spadek dostosować do spadku istniejącego na jezdni
- przełożenie istniejących nawierzchni z kostki betonowej
- zjazdy z betonu asfaltowego
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm
- remont cząstkowy
- remont cząstkowy wraz z wymianą podbudowy
- krawężnik betonowy 15x30cm lub krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm obniżony na zjazdach od 2 cm do 4cm w ciągach pieszych obniżony do 1 cm
- pobocze z tłucznia kamiennego 0–31,5mm gr. 10cm
- opornik betonowy 12x25x100cm
- na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury żelbetonowe śr. 300mm wraz z wymianą ścianek szczelnych
- ściek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm
- bariera sprężysta
- odtworzenie istniejącego rowu

W osi jezdni na spękaniu podłużnym zalanie emulsją lub uszczelnienie pęknięcia wypełniaczem typu Crack Filler

- Wn projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm
- Sn – studnie chłonne na wody opadowe z kręgów betonowych żelbetowych śr. 2000mm ze zwężką i włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D (nośność 40t) o wysokości min. 15 cm, z pokrywą żebrowaną gr. 5cm, głębokośc S1 2,5 m, S2 i S3 3,0m
- przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm



Na długości drogi ścięcie poboczy oraz odtworzenie przydrożnych rowów

SBD PROJEKT ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań		INWESTOR Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno		
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni			NR 1.1
RYSUNEK:	Plan sytuacyjny			SKALA 1:500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	10.2021	