

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1514 C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica - Koronowo (km 7+410÷10+910 obręb Sokole Kuźnica)**

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW	JEDNOSTKA	
		ROZLICZENIOWYCH	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
<b>D-01.01.00 Roboty pomiarowe</b>				
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe	RAZEM ROBOTY POMIAROWE	
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.	km	3,500
<b>D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9</b>				
<b>D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
		D-04.01.01.Profilowanie i zagęszczenie podłoża	RAZEM PROFILOWANIE	
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 16 cm i szer. 0,75 m z transportem urobku na odległość do 5 km. Grunt kat.I-IV. /na poszerzeniach/	m2	5250,00
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV	m2	5250,00
<b>D-04.04.00 Podbudowa zasadnicza/ umocnienie poboczy</b>				
		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego	RAZEM PODBUDOWY Z KRUSZYWA	
4	D 04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (umocnienie poboczy )	m2	5250,00
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>				
<b>D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone</b>				
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone	RAZEM NAWIERZCHNIE	
5	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsją asfaltową kationową szybkozspadową niemodyfikowaną C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2	m2	18030,14
6	D 05.03.26	Ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni z włókien szklano-węglowych (120/200 kN/m) przesączone asfaltem z posypką kwarcową	m2	17500,00
7	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia jezdni i pobocza KR3.	m2	18030,14