

## Przedmiar robót

Obiekt	Zagospodarowanie terenu w ramach zadania PN.: MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE KAZIN"
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Lokalizacja budowy	nr dz. ewid. 435/4, obręb 0016 Ślesin, jedn. ewid. 041003_5 Nakło nad Notecią ob. wiejski
Inwestor	Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią
Biuro projektowe	KAROLCZAKMULIK Sp. z o.o. ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakło nad Not.

---

Sporządził    mgr inż Arkadiusz Mulik

---

Nakło n. Not. październik 2023 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania PN.: MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE KAZIN"

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zakres opracowania: zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr ewid. 435/4, obręb 0016 Ślesin, jedn. ewid. 041003\_5 Nakło nad Notecią ob. wiejski

Celem opracowania jest:

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania PN.: MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE KAZIN"

Zakres opracowania obejmuje montaż dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej zestawu sprawnościowego "STREET WORKOUT PARK". W skład zestawu wchodzi: drabinka pozioma, drabinka pionowa, drążki do podciągania góra, drążki do podciągania dół, uchwyt pionowy, ławeczka

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania PN.: MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE KAZIN"

Nr	Opis robót
----	------------

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania PN.: MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE KAZIN"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0308/10	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m Nr ST: SST-02 12		
			dół	12,00
		razem	dół	12,00
2	KNR 2-02 0203/01.2	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy Nr ST: SST-3 12*0,5*0,5*0,5		
			m3	1,50
		razem	m3	1,50
3	KNR SEK-02-03 0401/03	Obsadzenie słupków stalowych  14		
			szt	14,00
		razem	szt	14,00
4	KNR 2-23 0309/02	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - zestaw sprawnościowy "STREET WORKOUT PARK" skład zestawu: drabinka pozioma, drabinka pionowa, drążki do podciągania góra, drążki do podciągania dół, uchwyt pionowy, ławeczka 1		
			szt	1,00
		razem	szt	1,00
5	KNR 2-21 0401/05	Odtworzenie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III Nr ST: SST-10 6,55*5,85		
			m2	38,318
		razem	m2	38,318