

Wykonanie jednostronnego utwardzenia poboczy drogi gminnej nr 106025B w miejscowości  
 Wdziękoń Pierwszy

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg] [D.01.01.01.00]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,559	km tras y	0,5600  0,56000
			Dział nr 1.2. D.01.02.01.2 Karczowanie drzew [D.01.02.01]		
2	KNNR 1 0101-0500	D.01.02.0 1	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni z kosztem wywozu i utylizacji drewna. Średnica drzew 25-45cm 3	szt	3,0000  3,00000
			Dział nr 1.3. D.01.02.04.2 Rozbiórki nawierzchni drogowych - rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych [D.01.02.04]		
3	KNNR 6 0802-0400	D.01.02.0 4	Rozebranie nawierzchni z tłuczni, mas miner.-bitum., betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 4 cm pobocze przy działce nr 64/1: 17,5*0,7	m2	12,2500  12,25000
			Dział nr 1.4. D.01.02.04.5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych [D.01.02.04]		
4	Kalkulacja własna	D.01.02.0 4	Rozebranie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej. wzdłuż działki 64/1: 17,5	m	17,5000  17,50000
5	KNNR 4-01 0108-1900	D.01.02.0 4	Wywóz materiałów z rozbiórki konstrukcji samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km 17,5*0,3*0,15+17,5*0,3*0,1	m3	1,3100  1,31000
			Dział nr 2. D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE [D.02.01.01.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopów [D.02.01.01]		
6	KNNR 1 0209-0400	D.02.01.0 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,25m3 w gruncie kat. III (86+92+30+132)*(0,3+1,1)*0,5*0,4	m3	95,2000  95,20000
7	KNNR 1 0202-0802	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t (382+1088*0,12+540*0,1)*0,4-95,2	m3	131,4200  131,42000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 2.2. D.02.03.01.1 Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu [D.02.03.01]		
8	KNNR 1 0311-0300	D.02.03.0 1	Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu (86+92+30+132)*(0,3+1,1)*0,5*0,4	m3	95,2000 95,20000
9	KNNR 1 0408-0300	D.02.03.0 1	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane zagęszczarkami wibracyjnymi	m3	95,2000
			Dział nr 3. D.04.00.00 Podbudowy [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-IV.		
10	KNNR 10W 2405-0102		Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych. kat. I-IV. 383-540*0,1	m2	329,0000 329,00000
			Dział nr 3.2. D.04.04.02.5 Podbudowa z kruszyw łamanych, z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - warstwa grubości 22cm po zagęszczeniu [D.04.04.02]		
11	KNR 2-31 0114-0500	D.04.04.0 2	Podbudowy z kruszyw łamanych, z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - warstwa grubości 22cm po zagęszczeniu 383-540*0,1	m2	329,0000 329,00000
			Dział nr 4. D.08.00.00 Elementy ulic [D.08.00.00]		
			Dział nr 4.1. D.08.01.01 Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej [D.08.01.01]		
12	KNNR 6 0403-0300	D.08.01.0 1	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. 1088	m	1088,0000 1088,00000
			Dział nr 4.2. D.08.02.02 Wykonanie pobocza z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm [D.08.02.02]		
13	KNNR 6 0502-0300	D.08.02.0 2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara 383	m2	383,0000 383,00000
			Dział nr 5. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego [D.03.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.03.02.01 Przebudowa odwodnienia liniowego [D.03.02.01]		
14	KNNR 1 0518-0201	D.03.02.0 1	Ułożenie odwodnienia liniowego. Ściek prefabrykowany z rusztem zeliwnym szerokości 10 cm, klasy D400, na ławie betonowej C12/15.	m	17,5000
			Dział nr 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		

## 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 6.1. D.06.01.01 Wyrównanie i obsianie skarp wzdłuż pobocza. [D.06.01.01]		
15	KNNR 1 0503-0100	D.06.01.0 1	Plantowanie powierzchni skarp w gruncie kat. I-III	m2	378,0000
			540*0,7		378,00000
16	KNNR 1 0507-0300		Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	378,0000