

Budowa drogi leśnej nr DR/006 w obrębie leśnym Marcule w Leśnictwach Seredzice i Polany etap 3  
km 5+000 – km 6+500

Tabela  
1

długość odcinka	Nawierzchnia górna warstwa		Nawierzchnia dolna warstwa		Georuszt o sztywnych węzłach		Warstwa odsączająca		Warstwa separacyjna - Geotkanina		Korytowanie		Uwagi
	długość	szerokość	powierzchnia	szerokość	powierzchnia	szerokość	powierzchnia	szerokość	powierzchnia	szerokość	powierzchnia	szerokość	powierzchnia
510.00	3.5	1785.00	3.86	1968.6	4.5	2295	7.15	3646.5	7.15	3646.50	7.15	3646.50	
200.00	3.5	700.00	3.86	772	4.5	900	0	0	0	0.00	7.15	1430.00	
490.00	3.5	1715.00	3.86	1891.4	4.5	2205	7.15	3503.5	7.15	3503.50	7.15	3503.50	
300.00	3.5	1050.00	3.86	1158	4.5	1350	0	0	0	0.00	7.15	2145.00	
9026.15	0	5250.00		5790		6750		7150		7150.00		10725.00	
		6042.00		6582		7542		7678		7678.00		11517.00	

strona poszerzenia

POSZERZENIA	LEWOSTRONNE		PRAWOSTRONNE					
mijanka środek			górna nawierzchnia	dolna nawierzchnia	georuszt	warstwa odsączająca	warstwa separacyjna	korytowanie
5+ 133.93	0	132	132	132	132	132	132	132
5+ 312.79	132	0	132	132	132	132	132	132
5+ 569.68	0	132	132	132	132	0	0	132
5+ 841.94	0	132	132	132	132	132	132	132
6+ 129.36	0	132	132	132	132	132	132	132
6+ 421.52	132	0	132	132	132	0	0	132
	0	0						
	264	528	792	792	792	528	528	792

Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule w Leśnictwach Seredzice i Polany – etap  
3 km 5+000 – km 6+500

Zestawienie powierzchni elementy konstrukcji drogi

tabela 2-1

km	strona	Nawierzchnia warstwa górna	Nawierzchnia warstwa dolna	georuszt	Warstwa odsączająca - piasek gruby	Warstwa separacyjna -geotkanina	korytowanie
5+ 040.73	prawa	94.00	96.63	0.00	94.00	120.65	120.65
5+ 158.18	prawa	104.50	107.33	0.00	104.50	133.15	133.15
5+ 171.49	lewa	94.00	96.63	0.00	94.00	120.65	120.65
5+ 225.08	lewa	94.00	96.63	0.00	94.00	120.65	120.65
	składnica 5	1004.00	1008.23	1015.75	1046.89	1046.89	1046.89
5+ 336.66	lewa	233.00	246.84	271.45	373.34	373.34	373.34
5+ 336.66	prawa	157.00	166.11	182.30	249.35	249.35	249.35
5+ 488.50	lewa	94.00	96.63	101.30	120.65	120.65	120.65
5+ 545.49	lewa	94.00	96.63	0.00	0.00	0.00	94.00
5+ 545.49	prawa	104.50	107.33	0.00	0.00	0.00	104.50
5+ 663.90	lewa	94.00	96.63	0.00	0.00	0.00	94.00
5+ 682.62	prawa	94.00	96.63	0.00	0.00	0.00	94.00
5+ 866.84	lewa	157.00	166.11	182.30	249.35	249.35	249.35
5+ 866.84	prawa	172.60	182.21	199.30	270.06	270.06	270.06
5+ 983.85	lewa	94.00	96.63	101.30	120.65	120.65	120.65
5+ 983.85	prawa	94.00	96.63	101.30	120.65	120.65	120.65
6+ 095.76	lewa	94.00	96.63	101.30	120.65	120.65	120.65
6+ 105.11	prawa	104.50	107.33	112.35	133.15	133.15	133.15
6+ 276.55	prawa	94.00	96.63	0.00	0.00	0.00	94.00
6+ 351.12	lewa	237.80	243.02	252.30	0.00	0.00	237.80
6+ 351.12	prawa	238.00	242.93	251.70	0.00	0.00	238.00
6+ 396.92	lewa	234.60	248.48	273.15	0.00	0.00	234.60
6+ 396.92	prawa	94.00	96.63	0.00	0.00	0.00	94.00
	składnica 6	1010.00	1014.75	1023.20	0.00	0.00	1010.00

RAZEM [m <sup>2</sup> ]	4885.50	5000.20	4169.00	3191.21	3299.80	5594.70
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule w Leśnictwach Seredzice i Polany  
 etap 3 km 5+000 – km 6+500

Tabela  
3-1

Zestawienie powierzchni poboczy - drogi								
Kilometraż		długość pob. Lewostronnego	długość pobocza prawostronnego	szerokość pob. Lewego	Powierzchnia lewego pobocza	Szerokość pobocza prawego	Powierzchni pob. Prawego	Uwagi
5+ 000.00	6+ 500.00	1134.00	1206.00	0.75	850.50	0.75	904.50	
Razem [m <sup>2</sup> ]		1134.00	1206.00		850.50		904.50	

Zestawienie powierzchni poboczy - zjazdu

Tabela 3-2

km	Element trasy	długość	szerokość	powierzchnia
5+ 040.73	prawa	40.1	0.75	30.08
5+ 158.18	prawa	42	0.75	31.50
5+ 171.49	lewa	40.1	0.75	30.08
5+ 225.08	lewa	40.1	0.75	30.08
0+ 000.00	składnica 5	102.3	0.75	76.73
5+ 336.66	lewa	127.3	0.75	95.48
5+ 336.66	prawa	76.1	0.75	57.08
5+ 488.50	lewa	40.1	0.75	30.08
5+ 545.49	lewa	40.1	0.75	30.08
5+ 545.49	prawa	42	0.75	31.50
5+ 663.90	lewa	40.1	0.75	30.08
5+ 682.62	prawa	40.1	0.75	30.08
5+ 866.84	lewa	76.1	0.75	57.08
5+ 866.84	prawa	79.7	0.75	59.78
5+ 983.85	lewa	40.1	0.75	30.08
5+ 983.85	prawa	40.1	0.75	30.08
6+ 095.76	lewa	40.1	0.75	30.08
6+ 105.11	prawa	42	0.75	31.50
6+ 276.55	prawa	40.1	0.75	30.08
6+ 351.12	lewa	64	0.75	48.00
6+ 351.12	prawa	63.2	0.75	47.40
6+ 396.92	lewa	127.5	0.75	95.63
6+ 396.92	prawa	40.1	0.75	30.08
0+ 000.00	składnica 6	105.5	0.75	79.13
Razem [m <sup>2</sup> ]		1428.9		1071.68





*Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule w Leśnictwach Seredzice i Polany etap 3 km 5+000 – km 6+500*

Tabela 4

Zestawienie robót ziemnych elementów konstrukcji drogi

Nazwa	km	km	Powierzchnia	Wykop	Nasyp	Wartość netto
			m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Odcinek 5	5+ 000.00	6+ 500.00	14 051.35	1 482.12	2 030.77	-548.65
73-D12			313.10	12.14	59.59	-47.45
74-D(16)			194.11	13.13	47.46	-34.33
75-Z40			460.40	32.80	87.95	-55.15
76-Z41			444.99	19.79	108.69	-88.90
77-Z50()			214.24	21.05	11.55	9.50
78-Z42			207.29	12.24	35.09	-22.85
79-Z44			202.12	22.38	3.52	18.86
80-Z46			228.39	45.76	2.08	43.68
81-Z45			211.53	55.75	1.69	54.06
82-Z43			190.51	29.02	2.37	26.65
83-SKŁADNICA5			1 244.57	458.70	4.53	454.17
84-D13			416.01	86.77	2.36	84.41
85-D14			340.24	36.38	8.68	27.70
86-Z47			218.84	98.33	1.69	96.64
87-Z49			212.64	16.43	23.03	-6.60
88-Z48			234.61	16.43	36.95	-20.52
89-Z51			211.85	13.66	41.85	-28.19
90-Z52			207.46	11.17	44.98	-33.81
91-D15			343.10	82.17	1.68	80.49
92-D16			361.67	32.99	5.42	27.57
93-Z53			211.87	55.00	1.73	53.27
94-Z54			204.16	29.58	1.93	27.65
95-Z56			209.46	34.12	1.78	32.34
96-Z55			225.26	21.73	2.08	19.65
97-Z57			199.85	11.77	23.28	-11.51
98-Z58			452.33	62.50	66.42	-3.92
99-Z59			442.89	23.24	122.31	-99.07
100-D17			413.48	19.86	57.03	-37.17
101-Z(22)			212.26	17.72	22.29	-4.57
102-SKŁADNICA						
4			1 250.46	576.87	7.57	569.30
<b>SUMA</b>			<b>24 331.04</b>	<b>3 451.60</b>	<b>2 868.35</b>	<b>583.25</b>
Suma wykopy				3 451.60		

Wykopy do wykorzystania na miejscu				2 868.35		
Wykopy do wywieżenia				583.25		
Nasyp z wykopu					2 868.35	
Nasyp do dowiezienia					0.00	

Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule w Leśnictwach Seredzice i Polany etap 3 km  
5+000 – km 6+500

Tabela przepustów

Lp.	Nazwa	Kształt	Średnica wewnętrzna/ wym wew	Pikieta	Nachylenie	Początkowa rzędna spodu rury	Końcowa rzędna spodu rury	Długość
43	R38 (1)	Kołowy	500mm	5+009.99m	-1.00%	195.10m	195.03m	7
45	R38 (3)	Kołowy	500mm	5+926.96m	-1.00%	205.28m	205.21m	7
46	R38 (4)	Kołowy	500mm	6+220.00m	-1.00%	211.70m	211.63m	7
49	R39	Kołowy	500mm		-1.00%	195.83m	195.76m	7
50	R40	Kołowy	500mm		-1.00%	196.87m	196.79m	7.5
51	R41	Kołowy	500mm		-1.00%	197.47m	197.40m	7
52	R42	Kołowy	500mm		-1.00%	196.79m	196.72m	7
53	R43	Kołowy	500mm		-1.00%	195.67m	195.60m	7.5
54	R44	Kołowy	500mm		-0.50%	195.29m	195.25m	7.5
55	R45	Kołowy	500mm		-1.00%	195.35m	195.28m	7
56	R46	Kołowy	500mm		-1.00%	195.01m	194.93m	7.5
57	R47	Kołowy	500mm		-1.00%	196.41m	196.33m	7.5
58	R48	Kołowy	500mm		-1.00%	197.39m	197.32m	7
59	R49	Kołowy	500mm		-2.00%	203.19m	203.04m	7.5
60	R50	Kołowy	500mm		-2.00%	203.47m	203.33m	7
61	R51	Kołowy	500mm		-1.00%	206.49m	206.42m	7.5
62	R52	Kołowy	500mm		-2.00%	207.12m	206.98m	7
63	R53	Kołowy	500mm		-1.00%	208.95m	208.87m	7.5
64	R54	Kołowy	500mm		-1.00%	209.69m	209.62m	7
65	R55	Kołowy	500mm		-1.00%	213.46m	213.39m	7
66	R56	Kołowy	500mm		-1.00%	214.76m	214.64m	12
67	R57	Kołowy	500mm		-1.00%	215.90m	215.83m	7.5
68	R58	Kołowy	500mm		-1.00%	216.55m	216.48m	7
69	R59	Kołowy	500mm		-1.00%	216.84m	216.77m	7