



Oznaczenia:
 TK - tomograf "Bright Speed 16"
 Ko - konsola operatora
 1-6 - oznaczenie osłon (ścian)
 ☢ - oznakowanie ostrzegawcze - sygnalizacja świetlna
 Ok - okienko kontrolne
 PDU - zasilacz

uzgodniono bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
 w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
 jak w opinii sanitarnej
 z dnia 21.05.2015
 Nr NS-112 8027.81.2015

Śląski Państwowy Weterynaryjny Inspektor Sanitarny
 lek. med. Grzegorz Hudzik

Wymagane zabezpieczenia:	
ściana 1	- nie wymagane
okna w ścianie 1	- 2,0 mm Pb
ściana 2	- nie wymagane
ściana 3	- 2,5 mm Pb
ściana 3'	- 1,5 mm Pb
ściana 4	- nie wymagane
ściana 5	- nie wymagane
ściana 6	- nie wymagane
podłoga	- nie wymagane
sufit	- nie wymagane
drzwi w ścianie 3'	- 2,5 mm Pb
drzwi w ścianie 4	- 2,5 mm Pb
drzwi w ścianie 6	- 2,0 mm Pb
okienko kontrolne w ścianie 6	- szyba o równoważniku 2,0 mm Pb

Dział Nadzoru Sanitarnego
 Kierownik
 Oddziału Higieny Radiacyjnej
 21.05.2015 r. R.B.
 mgr inż. Renata Bąk

Temat:	
Dokumentacja obliczeniowa osłon stałych przed promieniowaniem X	
Inwestycja :	
Szpital Miejski Murcki Katowice, ul. Sokołowskiego 2	
Obiekt :	Skala :
Pracownia Tomografu Komputerowego	1 : 50 [cm]
Nazwa :	Nr rysunku :
Rzut piwnic - usytuowanie tomografu	1
Opracowanie:	Data:
mgr Zdzisława Małota	kwiecień 2015r.