

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski przebudowa drogi do gruntów rolnych Rogoźnica</b>		
1	Element	<b>Droga Rogoźnica dz. nr ewid. 1251</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,270
1.2	KNNR 6/101/2 (1)	Analogia Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, □odwo□em do 1 km	m2	1 080,00
1.3	KNNR 6/113/2	Podbudowy □kru□yw łamanych, war□twa dolna, po □agę□c□eniu 20·cm ( 270 mb X 4 m)	m2	1 080,00
1.4	KNNR 6/113/5	Podbudowy □kru□yw łamanych, war□twa górna, po □agę□c□eniu 10·cm ( 270 mb x 4 m)	m2	1 080,00