

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Droga dojazdowa

ADRES INWESTYCJI: Kunowice, ul. Brylantowa

INWESTOR: Gmina Słubice

ADRES INWESTORA: Gmina Słubice, ul. Akademicka 1

BRANŻA: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Lp	Podstawa	Opis	Jedn.pr zedm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 6 cm z odwiezieniem gruzu z rozbiórki na odl. do 5 km	m2	95,20		0,00 zł
2 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu/kostki kamiennej, tłucznia o grubości do 20 cm na istn. jezdni drogi głównej	m2	95,20		0,00 zł
3 d.1	KNR 4-04 1103-01 + KNR 4- 041103-04	Odwiezienie gruzu z rozbiórek sam samowyladowczym o poj, 10-15t na odległość do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	19,04		0,00 zł
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0,00 zł
2	Podbudowy					
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	95,20		0,00 zł
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	95,20		0,00 zł
Razem dział: Podbudowy						0,00 zł
3	Nawierzchnie					
6 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	95,20		0,00 zł
Razem dział: Nawierzchnie						0,00 zł
Razem kosztorys netto					0,00 zł	