

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Osiedle Słoneczne						
ADRES INWESTYCJI:						
INWESTOR:						
ADRES INWESTORA:						
BRANŻA: drogowa						
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:						
Lp	Podstawa	Opis	Jedn.p rzedm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,09		
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych	szt.	3,00		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	7,00		
4 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	1,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2	Roboty ziemne					
5 d.2	KNR-W 2-01 0203-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład Wykonawcy	m3	45,11		
6 d.2	KNR-W 2-01 0116-02	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrowkowanie powierzchni w gruncie kat. I-III	m2	157,50		
7 d.2	analiza indywid.	Zakup kruszywa kwalifikowanego z dowozem z dokopu	m	141,75		
8 d.2	KNR-W 2-01 0227-02 s.sz. 2.5.2. 9907-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98	m3	141,75		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	Podbudowy					
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	280,50		
10 d.3	KNR 2-31 0101-01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta do 15 cm - konstrukcja poboczy wzdłuż krawędzi zjazdów i dróg bocznych	m2	24,25		
11 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	280,50		
Razem dział: Podbudowy						
4	Nawierzchnie					

12 d.4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	280,50		
Razem dział: Nawierzchnie						
5	Roboty wykończeniowe					
13 d.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	140,25		
14 d.5	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	45,00		
Razem kosztorys netto						