

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przeniesienie centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) z portierni Domu Studenta nr 1 do przyległego pomieszczenie nr 07.

Adres: Dom Studenta nr 1 (DS-1) al. Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie

Zakres robót do wykonania:

1. Rozłączenie i demontaż wszystkich paneli składowych centrali DSO,
2. Demontaż akumulatorów zasilania rezerwowego,
3. Demontaż istniejącego okablowania (linie mikrofonów, linie sterujące z systemu SAP, linia zasilania 230V),
4. Demontaż okablowania linii głośnikowych,
5. Demontaż szafy rakowej centrali DSO,
6. Wykonanie niezbędnych przebić, przepustów ppoż. i tras kablowych,
7. Wykonanie nowego okablowania dla mikrofonu strefowego i mikrofonu strażaka,
8. Wykonanie nowej linii zasilającej 230V przewodem ognioodpornym,
9. Wykonanie nowych linii sterujących i nadzorujących pomiędzy centralą SAP i DSO,
10. Wykonanie pomiarów elektrycznych okablowania (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i izolacji przewodów),
11. Wykonanie pomiaru impedancji linii głośnikowych,
12. Przeniesienie szafy DSO do przyległego pomieszczenia nr 07 oraz ponowny montaż i podłączenie wszystkich elementów składowych centrali (wzmacniacze, jednostki sterujące itp.),
13. Wykonanie niezbędnych napraw malarskich,
14. Wykonanie testu działania centrali DSO oraz współpracy z centralą SAP po przebudowie systemu,
15. Montaż oprawy LED oświetlenia awaryjnego o strumieniu nie mniejszym niż 250 lm wraz z jej zasilaniem przewodem YDY 3x1,5 mm² 750V,
16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z zatwierdzeniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
17. Szkolenie personelu.

Zamawiający wymaga, aby:

- materiały zastosowane do realizacji zamówienia powinny posiadać wymagane atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty CNBOP,
- osoby wykonujące roboty posiadały aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne „E” do 1 kV (lub wyższe), a osoby nadzorujące zaświadczenie „D” do 1 kV (lub wyższe), przy jednoczesnym spełnieniu poniżej wymienionych wymagań,

- Wykonawca posiadał certyfikat producenta centrali DSO ABT Venas - uprawniający do konfiguracji, projektowania, instalowania, programowania oraz uruchamiania i konserwacji zainstalowanej zainstalowanego w obiekcie systemu,
- Wykonawca posiadał certyfikat kwalifikacji CNBOP w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych,
- Wykonawca posiadał autoryzację producenta zainstalowanego w obiekcie producenta systemu sygnalizacji pożaru Schrack Seconet,
- Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu z Kierownikiem obiektu DS-1 - tel. 91 444 26 74 (mgr Marek Michalak),
- Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,**
- Oferty należy składać tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.