

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W STRZELCACH MAŁYCH  
ADRES INWESTYCJI : Strzelce Małe, działka nr 197, obręb ewid. Strzelce Małe, jedn. ewid. Piaski  
INWESTOR : Gmina Piaski  
ADRES INWESTORA : ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU I MELIORACJA

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	RENOWACJA STAWU						
1.1	Odmulenie stawu						
1.2	Renowacja skarp stawu						
2	NASADZENIA						
3	MAŁA ARCHITEKTURA						
	RAZEM netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W STRZELCACH MAŁYCH</b>						
1	45230000-8	<b>RENOWACJA STAWU</b>				
1.1		<b>Odmulenie stawu</b>				
1	KNR 221 0102-0400	Oczyszczenie dna stawu z namulów	m <sup>3</sup>	1155.000		
2	KNR 2-21 0102-07	Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość : do 5,0km (WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA)	m <sup>3</sup>	1155.000		
1.2		<b>Renowacja skarp stawu</b>				
3	KNR 2-01 0209-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m3, z transportem urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t: grunt kat.I-II, formowanie skarpu zakupioną ziemią urodzajną	m <sup>3</sup>	39.400		
4	KNNR 001 0408-0100	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznym	m <sup>3</sup>	39.400		
5	KNR 201 0506-0400	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpu i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-III	m <sup>2</sup>	1145.000		
6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	1145.000		
2		<b>NASADZENIA</b>				
7	KNNR 10 0604-d.2 03	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.50 m i głęb. 0.50 m kat. gruntu I-III. Tawuła wczesna	szt.	143.000		
8	KNNR 10 0604-d.2 07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Lipa drobnolistna	szt.	5.000		
9	KNNR 10 0604-d.2 07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Wierzba biała płacząca	szt.	2.000		
3		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>				
10	KNR 2-21 0607-d.3 01	Montaż ławek wg. dokumentacji	szt.	4.000		
11	KNR 2-21 0607-d.3 01	Montaż kosza ulicznego wg. dokumentacji	szt.	1.000		
12	KNR 2-02 1220-d.3 01	Montaż tablicy informacyjnej wg. dokumentacji	szt.	1.000		
13	KNNR 6 0702-d.3 01	Montaż słupków ulicznych wg. dokumentacji	szt.	15.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: