

UWAGA!

PODANE WYMIARY 9szerokość/wysokość) OKIEN STO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY MIERZONE OD ZEWNĄTRZ.

DO WYKONANIA STOLARKI PRZYSTĄPIĆ PO DOKADNEJ INWENTARYZACJI STOLARKI ISTNIEJĄCEJ ZE WZGLĘDU NA BARDZO ZRÓŻNICOWANE WYMIARY, RÓŻNICE GRUBOŚCI TYNKÓW, OBROBIENIA I SADZENIA STOLARKI. KOŃCOWE WYMIARY ZEWNĘTRZNE STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO OTWORÓW OKIENNYCH, TAK ABY NIE NARUSZAĆ ELEWACJI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ.

WIDOCZNA CZĘŚĆ RAMIAKA SPOD WĘGARKA I NADPROŻA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ NIE MOŻE BYĆ SZERSZA NIŻ 1 cm.



Specyfikacja okna:

- okno drewniane, zespolone,
- kolor biały,
- okno rozwierno-uchylne,
- okucia obwiebniowe,
- szklenie 3-szybowe, U=0,85 W/(m2K)
- wszystkie zdobienia wykonać jako wierne odwzorowanie zdobień oryginalnych wykonać po pełnej inwentaryzacji stolarki,
- zawiasy i klamki wykonać jako stylizowane - na wzór oryginalnych. Kolor biały.
- kierunek otwierania okien jednoskrzydłowych - prawo/lewo - ustalić z onwestorem

PRZĘKRÓJ PIONOWY

B-B


SKALA 1:10



PRZĘKRÓJ POZIOMY

A-A

SKALA 1:10



| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| <div><div><div></div><div>arkon</div></div><div><div>B</div><div>I</div><div>U</div><div>R</div><div>O</div><div>P</div><div>R</div><div>O</div><div>J</div><div>E</div><div>K</div><div>T</div><div>O</div><div>W</div><div>E</div></div></div> | | | |
| P.P.B. "ARKON" Tomasz Chruszczewski ul. Wołszyńska 27, 67-400 Wschowa tel. 065 529-60-04, kom. 601 325 640 | | | |
| INWESTOR: GMINA WIJEWO ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo | | | |
| ADRES: działka nr ewid. 658/40 ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo | | | |
| OBIEKT: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | | | |
| PROJEKT OKNA nr 3.1. | | 1:20 | |
| PROJEKTANT: inż. Zbigniew Stelmaszczyk upr. 1674/94/L0, specj. architekt-konstr. | | 3.1. | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Chruszczewski upr. LBS/0023/PWOK/06 specj. konstr.-budowlana | | ARCH/KONSTR. 07.2024r | |
| | | str. | |