

UWAGA!



PODANE WYMIARY 9szerokość/wysokość) OKIEN STO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY MIERZONE OD ZEWNĄTRZ.

DO WYKONANIA STOLARKI PRZYSTĄPIĆ PO DOKADNEJ INWENTARYZACJI STOLARKI ISTNIEJĄCEJ ZE WZGLĘDU NA BARDZO RÓŻNICOWANE WYMIARY, RÓŻNICE GRUBOŚCI TYNKÓW, OBROBIENIA I SADZENIA STOLARKI. KOŃCOWE WYMIARY ZEWNĘTRZNE STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO OTWORÓW OKIENNYCH, TAK ABY NIE NARUSZAĆ ELEWACJI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ.

WIDOCZNA CZĘŚĆ RAMIAKA SPOD WĘGARKA I NADPROŻA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ NIE MOŻE BYĆ SZERSZA NIŻ 1 cm.

Specyfikacja okna:

- okno drewniane, zespolone,
- kolor biały,
- okno rozwierno-uchylne,
- okucia obwiebniowe,
- szklenie 3-szybowe, U=0,85 W/(m2K)
- wszystkie zdobienia wykonać jako wierne odwzorowanie zdobień oryginalnych wykonać po pełnej inwentaryzacji stolarki,
- zawiasy i klamki wykonać jako stylizowane - na wzór oryginalnych. Kolor biały.
- kierunek otwierania okien jednoskrzydłowych - prawo/lewo - ustalić z onwestorem




PRZEKRÓJ PIONOWY

B-B

SKALA 1:10

okno 3.2. - wykonać 2 szt.



PRZEKRÓJ POZIOMY

A-A

SKALA 1:10

<div><div><div></div><div>arkon</div></div><div><div>B</div><div>I</div><div>U</div><div>R</div><div>O</div><div>P</div><div>R</div><div>O</div><div>J</div><div>E</div><div>K</div><div>T</div><div>O</div><div>W</div><div>E</div></div></div>			
P.P.B. "ARKON" Tomasz Chruszczewski ul. Wołszyńska 27, 67-400 Wschowa tel. 065 529-60-04, kom. 601 325 640			
INWESTOR: GMINA WIJEWO ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo			
ADRES: działka nr ewid. 658/40 ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo			
OBIEKT: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
PROJEKT OKNA nr 3.2.		1:20	
PROJEKTANT: inż. Zbigniew Stelmaszczyk upr. 1674/94/Lo, specj. architekt-konstr.		3.2.	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Chruszczewski upr. LBS/0023/PWOK/06 specj. konstr.-budowlana		ARCH/KONSTR. 07.2024r	
		str.	