

UWAGI!


PODANE WYMIARY 9szerokość/wysokość) OKIEN STO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY MIERZONE OD ZEWNĄTRZ.

DO WYKONANIA STOLARKI PRZYSTĄPIĆ PO DOKADNEJ INWENTARYZACJI STOLARKI ISTNIEJĄCEJ ZE WZGLĘDU NA BARDZO RÓŻNICOWANE WYMIARY, RÓŻNICE GRUBOŚCI TYNKÓW, OBRÓBIENIA I SADZENIA STOLARKI. KOŃCOWE WYMIARY ZEWNĘTRZNE STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO OTWORÓW OKIENNYCH, TAK ABY NIE NARUSZAĆ ELEWACJI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ.

WIDOCZNA CZĘŚĆ RAMIAKA SPOD WĘGARKA I NADPROŻA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ NIE MOŻE BYĆ SZERSZA NIŻ 1 cm.

Specyfikacja okna:

- okno drewniane, zespolone,
- kolor biały,
- okno rozwierno-uchylne,
- okucia obwiebniowe,
- szklenie 3-szybowe, U=0,85 W/(m2K)
- wszystkie zdobienia wykonać jako wierne odwzorowanie zdobień oryginalnych wykonać po pełnej inwentaryzacji stolarki,
- zawiasy i klamki wykonać jako stylizowane - na wzór oryginalnych. Kolor biały.
- kierunek otwierania okien jednoskrzydłowych - prawo/lewo - ustalić z onwestorem



PRZEKRÓJ POZIOMY A-A
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ PIONOWY
B-B
SKALA 1:10
okno 3.3. - wykonać 1 szt.

markon			
B I U R O P R O J E K T O W E			
P.P.B. "ARKON" Tomasz Chruszczewski			
ul. Wołszyńska 27, 67-400 Wschowa			
tel. 065 529-60-04, kom. 601 325 640			
INWESTOR: GMINA WIJEWO			
ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo			
ADRES: działka nr ewid. 658/40			
ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo			
OBIEKT: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
PROJEKT OKNA nr 3.3.		1:20	
PROJEKTANT:		3.3.	
inż. Zbigniew Stelmaszczyk		ARCH/KONSTR.	
upr. 1674/94/Lo,			
specj. architekt-konstr.			
OPRACOWAŁ:		07.2024r	
mgr inż. Tomasz Chruszczewski		str.	
upr. LBS/0023/PWOK/06			
specj. konstr.-budowlana			