

Wydział Rozwoju  
i Pozyskiwania Środków  
Urząd Miasta Zgierza

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i miejsce realizacji zamówienia: „Utworzenie Młodzieżowej Strefy Chillout'u” w ramach projektu: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” oraz zadania „Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ulicy Boya – Żeleńskiego w Zgierzu”
2. Kod zamówienia, główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlane  
dodatkowe przedmioty: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw; 45112723-7 Roboty w zakresie z nawierzchni dróg dla pieszych; 45233161-5 Roboty budowlane z zakresu ścieżek pieszych; 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych; 77300000-3- Usługi ogrodnicze.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie miejsca do spotkań młodzieży, które zostanie zaaranżowane według ich pomysłu, przy jak największym pozostawieniu dzikiego i naturalnego charakteru terenu, przy jednoczesnym jej uporządkowaniu i wzmocnieniu walorów estetycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę koncepcję organizacji terenu, która podczas przeprowadzonych partycypacji społecznych uzyska największe poparcie docelowych użytkowników.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz lokalizacja wymaganych do realizacji elementów zamówienia wskazane zostały w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Inwestycja finansowana jest w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny" oraz zadania „Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ulicy Boya – Żeleńskiego w Zgierzu”.

Przedmiot zamówienia składa się z III części:

**Część I: Zagospodarowanie zieleni w ramach zadania „Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ulicy Boya – Żeleńskiego w Zgierzu”**, realizowane w ramach zadania finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” na 2023 r., w ramach zadania: „Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ulicy Boya – Żeleńskiego w Zgierzu”.

**Część II: Opracowanie 3 koncepcji zagospodarowania Młodzieżowej Strefy Chillou’tu, które zostaną przedstawione podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami.**

**Część III: Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zgodnie z koncepcją, która otrzymała największą liczbę głosów od potencjalnych użytkowników**, realizowane w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny".

Zakres rzeczowy poszczególnych części szczegółowo opisany został w załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**A/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji:**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz dopełnieniem niezbędnych formalności, warunkujących wykonanie zamówienia w zakresie utworzenia Młodzieżowej Strefy Chillout'u oraz zagospodarowania terenu wokół:

1. Projekt budowlano wykonawczy w zakresie wymaganym Ustawą Prawo budowlane – 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna – 1 egzemplarz w formacie pdf. i dwg.
2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna - 1 egzemplarz w formacie pdf.
3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna - 1 egzemplarz w formacie pdf.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze wersja papierowa oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej pdf.

**Dodatkowe wymagania w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej:**

1. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego.
2. Prace projektowe i wykonawcze winny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
3. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać inwentaryzację i ocenę stanu technicznego betonowych elementów, które znajdują się na terenie objętym realizacją zamówienia, a które to stanowią prawdopodobnie pozostałości powstałych przed laty blokowisk.
4. Dokumentacja projektowa musi zostać sporządzona z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Wskazuje się tu na stosowanie zasady uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w miarę możliwości usuwać bariery i zapobiegać ich powstawaniu. Infrastruktura winna zostać tak zaprojektowana, aby mogła być użyteczna dla wszystkich, w

możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

5. Bezwzględny wymogiem jest, aby dokumentacja projektowa była uzgadniana w trakcie prac z Zamawiającym (na bieżąco), a następnie uzyskała jednoznaczną akceptację Zamawiającego, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub zaświadczenia o braku konieczności uzyskania wyżej wymienionych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w przyjętym projekcie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub zaświadczenia o braku konieczności uzyskania wyżej wymienionych przez Wykonawcę do poszczególnych zadań inwestycji.
7. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również projekt zagospodarowania działki oraz koncepcję zieleni i ujednoliczoną koncepcję estetyczną, w tym materiały i kolorystykę powstałej infrastruktury (w tym mała architektura) – z zastrzeżeniem przedłożenia zakresu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia zewnętrzne - zakres dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu zamiennego w przypadku pojawienia się okoliczności nieznanych na etapie akceptowania projektu. Koszt ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich administracyjno-prawnych decyzji i pozwoleń (w tym: zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane lub zaświadczenia o braku konieczności uzyskania wyżej wymienionych), certyfikatów itp., niezbędnych do zatwierdzenia wykonywanej dokumentacji projektowej oraz do odbioru prowadzonych robót.
11. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzyskaniem materiałów i informacji do projektowania oraz koszty związane z uzgodnieniem opracowanej dokumentacji technicznej.
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
13. Przewidywane koszty to m.in. geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji, koszty prób, badań, odbiorów i innych.

14. W przypadku gdy to konieczne, Wykonawca opracuje na własny koszt mapę do celów projektowych, którą docelowo przekaże Zamawiającemu.
15. W czasie realizacji prac budowlanych należy zapewnić jak najmniej uciążliwe funkcjonowanie innych nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.
16. Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

**B/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót:**

Głównym celem zamówienia jest zagospodarowanie nowego miejsca odpoczynku dla mieszkańców miasta, na nieuporządkowanym terenie zielonym, który znajduje się w samym środku dużego osiedla. W skład zamówienia wchodzić będą zarówno prace ziemne, instalacyjne, jak i prace związane z modernizacją zieleni i dokonaniem nowych nasadzeń, utworzenie mineralnej ścieżki pieszej, drewnianych tarasów, miejsca integracji i wypoczynku dla młodzieży.

Prowadzone działania mają doprowadzić do ożywienia społecznego terenu, który na chwilę obecną jest zaniedbany i niezagospodarowany. Konsekwencją przeprowadzonych procesów będzie znaczne zwiększenie ilości użytkowników tej przestrzeni i utworzenie miejsca spotkań, formy spędzania czasu wolnego dla zgierskiej młodzieży. Zostaną zlecone następujące prace:

1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze polegać mają na uporządkowaniu terenu wraz z istniejącym drzewostanem i pielęgnacją roślinności ze szczególnym uwzględnieniem starodrzewu. Dodatkowo Wykonawca wykona selektywną wycinkę samosiewów, uporządkowanie istniejącej zieleni, odchwaszczanie terenu. Należy opracować plan usunięcia drzew i krzewów chorych, uszkodzonych oraz tych, które na skutek deformacji utraciły wartość dekoracyjną, bądź drzew i krzewów, które wskutek dużego zwarcia w grupie powodują deformację okazów cennych. Wszystkie zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne powinny być wykonane zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz zasadami nowoczesnego drzewoznaństwa. Prace pielęgnacyjno-sanitarne istniejących drzew i krzewów wg projektu gospodarki drzewostanem (wycinki, zabiegi pielęgnacyjne, usunięcie karpin), oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenia, kora),

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zastrzega się, by przy projektowaniu do maksimum wykorzystać potencjał istniejącej zieleni wysokiej. Wykonawca złoży wniosek w imieniu Zamawiającego o zgodę na wycinkę drzew i krzewów oraz uzyska pozwolenie na wycinkę.

Zamawiający informuje, iż na części terenu znajdują się pozostałości starych betonowych płyt. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną i zdecydować, które z nich nadają się do usunięcia, a które można wykorzystać przy realizacji zadania. Dodatkowo prace polegać będą na usunięciu z podłoża gruzu, zanieczyszczeń, resztek budowlanych, ewentualnych pniaków i korzeni uschniętych drzew i krzewów.

2. Przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem latarni  
Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej latarnie parkowe wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, zapewniające oświetlenie obszaru, a w szczególności głównych atrakcji znajdujących się na terenie. Zamówienie obejmuje przyłączenie i montaż latarni parkowych z oprawą oświetleniową, których dokładna liczba oraz lokalizacja zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem projektu budowlanego. Zamawiający preferuje latarnie LED, nowoczesne i proste. Dodatkowo oświetlenie przestrzeni obejmować będzie oświetlenie niskie – tj. doświetlenie głównej alejki spacerowej za pomocą lamp ogrodowych o wysokości do 1 m. Zastosowanie takiego rozwiązania ma za zadanie stworzenie wieczorowego pejzażu, którego światło podkreśli scenerię i pozwoli na osiągnięcie dodatkowych efektów wizualnych.

Zastosowane punkty świetlne muszą tworzyć wspólną całość i zostać tak rozmieszczone, aby światło opraw wysokich nie przeszkadzało efektem jakie mają stworzyć oprawy niskie.

3. Monitoring – ok. 3 szt. kamer zewnętrznych  
Wykonanie sieci światłowodu pozwalającej na podłączenie do istniejącego Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierz przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A. Sieć światłowodowa umiejscowiona będzie w zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej, ewentualnie na słupach energetycznych lub oświetleniowych. Dodatkowo na odcinkach, gdzie to możliwe należy do połączenia wskazanych wyżej lokalizacji wykorzystać sieć światłowodową Zamawiającego. Wykorzystanie sieci światłowodowej Zamawiającego

jest uzależnione od dostępności wolnych włókien. Zapis obrazu (archiwizacja) zdarzeń na serwerach Straży Miejskiej w Zgierzu przez okres minimum 30 dni. Kamery należy podłączyć do systemu BVMS Bosch wersja 11.1 (Build 11.1.1.65). W tym systemie potrzebne są licencje do rejestracji obrazów z kamer, które należy również dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości zamontowanych kamer.

Ponadto każdy z Punktów Kamerowych (niezależnie od typu kamer) powinien być wyposażony w szrankę (szafkę) odporną na warunki atmosferyczne do której należy doprowadzić sieć światłowodową oraz napięcie elektryczne do zasilania kamer ewentualnie transceiverów jednomodowych w przypadku zastosowania kamer bez modułów do obsługi sieci światłowodowej. W szafce należy też zainstalować stosowne zabezpieczenia przepięciowe, zainstalować zabezpieczenia przeciw wyładowaniom elektrycznym (wykonać instalację uziemiającą itp.) oraz zainstalować UPS-a pozwalającego na pracę wszystkich zamontowanych urządzeń w szrankie i kamer przez co najmniej 30 minut. W przypadku Punktu Kamerowego składającego się z więcej niż jednej kamery należy pamiętać, by każda z kamer była podłączona jednym włóknom lub parą włókien światłowodowych, nie dopuszcza się zastosowania urządzeń aktywnych typu switch celem agregacji strumieni danych z poszczególnych kamer i dalszej dystrybucji sygnału jedną parą włókien światłowodowych. Szranka musi być dodatkowo wyposażona w czujnik otwarcia szranki oraz czujnik zaniku zasilania, a sygnały z tych czujników muszą być przesyłane drogą cyfrową do systemu BVMS Bosch wersja 11.1. W przypadku zastosowania kamer obrotowych należy je zaprogramować w systemie BVMS Bosch wersja 11.1 tak, by w chwili wystąpienia alarmu otwarcia którejś z szrank kamer obrotowe kierowały swoje obiektywy na tą szrankę.

Wszystkie włókna światłowodowe prowadzące od poszczególnych kamer należy zagregować w jednym miejscu (w jednej dodatkowej szafce), w której należy zamontować urządzenie aktywne typu switch z portami światłowodowymi oraz UPS-a z utrzymaniem wszystkich zamontowanych w szafce urządzeń przez min. 30 min. Pozwoli to na ograniczenie ilości potrzebnych włókien do przesyłu strumieni danych do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza (CMWMZ) przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A. Dalsza część transmisji powinna odbywać się jednym włóknom lub parą włókien światłowodowych od wspomnianej szranki agregacyjnej, aż do CMWMZ za pomocą połączenia typu trunk. Dlatego też zastosowany switch musi pozwalać na obsługę Virtual

Local Area Network (VLAN), oraz należy zastosować adresację kamer i samego switcha zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

#### 4. Wykonanie ciągów pieszych

Ciągi piesze muszą zostać wykonane w istniejących przedseptach z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej i przeznaczonej do stosowania na alejki parkowe. Miejsca pod ciągi piesze należy wytyczyć obrzeżami. Część ciągu pieszego, który prowadzi będzie do siedzisk, miejsc integracji młodzieży, winien zostać wykonany z materiałów drewnianych na metalowej konstrukcji. Zamawiający wskazuje tu na podwieszaną konstrukcję, która nie będzie obciążać systemu korzeniowego drzew i doskonale sprawdzi się na obszarze podmokłym i na znajdujących się w terenie płytach betonowych. Ciąg pieszy drewniany doświetlony będzie oświetleniem niskim do 1 m wysokości (słupkami/latarenkami ogrodowymi).

#### 5. Drewniane tarasy w miejscu integracji

Wykonanie tarasów w miejscu integracji np. na legarach, w miarę możliwości na istniejących w terenie betonowych płytach. Drewniane tarasy mają również przybrać formę siedzisk dla młodzieży (np. ułożone platformy/ ławki wielopoziomowe – 2 do 3 poziomów - 2 konstrukcje na tym obszarze). Na drewnianych tarasach będą się również znajdować siedziska wykonane z konarów i pni drzew.

6. Przygotowanie terenu pod wykonanie strefy wypoczynkowej dla młodzieży – wśród zieleni, zgodnie z zatwierdzoną podczas konsultacji społecznych koncepcją. Zamawiający przewiduje zakup urządzeń wypoczynkowych w ramach odrębnego postępowania. Zadaniem Wykonawcy będzie jedynie opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie terenu do montażu urządzeń

#### 7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury

Obszar powinien zostać wyposażony w małą architekturę:

- ławki do siedzenia drewniane z oparciami – ok. 10 szt.;
- siedziska dla młodzieży wykonane z konarów i pni drzew – do zastosowania materiału, który jest dostępny w terenie;
- kosze na śmieci – drewniane z daszkiem, nawiązujące stylistyką do pozostałej małej architektury zastosowanej w terenie – ok. 10 szt.
- śmieszny / innowacyjny kosz na papierosy – 1 szt.



- kosze do segregacji odpadów – 2 szt.
- stojaki rowerowe – 2 szt.
- hotele dla owadów – 3 szt.
- tablica z regulaminem miejsca – 1 szt.

7. Wykonanie ścieżki edukacyjnej z roślin synantropijnych, wykonanie rabat z bylin i traw (ok. 400 m<sup>2</sup>), utworzenie łąki kwietnej (ok. 600 m<sup>2</sup>);

8. Dostawa i montaż 10 szt. tabliczek informacyjnych / pulpity edukacyjnych ustawionych wzdłuż alejek spacerowych. Pulpity wykonane zostaną z elementów metalowych / aluminiowych malowanych w kolorze RAL7021.

9. Dostawa i montaż 2 szt. tablicy informacyjno – pamiątkowej informującej o współfinansowaniu projektu z funduszy zewnętrznych, która wpisywać się będzie w naturalny charakter miejsca – nie może dominować w przestrzeni, powinna zostać wykonana za pomocą elementów tożsamyh do pulpity edukacyjnych;

#### **4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych stanowiących kolejne etapy działań, mających na celu dostosowanie terenu na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowej Strefy Chillou'tu.

W ramach zamówień powtórzonych przewiduje się możliwość realizacji w szczególności dalszych prac rewitalizacyjnych, związanych m.in. z modernizacją zieleni, dokonaniem nowych nasadzeń, przebudową ciągów pieszych, czy też rozbudowa strefy chillou'tu wraz z dostawą i montażem urządzeń. Działania te będą miały na celu nadanie przestrzeni nowych funkcji – pozwolą na integrację młodzieży i mieszkańców, będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, jak również wpłyną na poprawę estetyki i wizerunku miasta w oczach mieszkańców. Przedmiot zamówienia w ramach zamówienia uzupełniającego będzie więc częścią niniejszej inwestycji w zakres której wchodzi zamówienie podstawowe.

Ww. zamówienia zostaną udzielone na podst. art. 214 ust. 1. pkt 7 po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą,

którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

#### **5. GŁÓWNE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawcę obowiązują wymagania określone w projekcie budowlanym wraz z uzgodnieniami zewnętrznymi, obejmujące teren, którego dotyczy niniejsze postępowanie.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty: inwentaryzacji, prób, badań, odbiorów i innych.
3. Wykonawca opracuje na koszt własny stosowną organizację ruchu na czas zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, niezbędną do realizacji zadania (jeśli dotyczy).
4. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć towarzyszące roboty budowlane, niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną funkcjonowania miejsca.
5. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich administracyjno-prawnych decyzji i pozwoleń (w tym: zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane lub zaświadczenia o braku konieczności uzyskania wyżej wymienionych), certyfikatów itp., niezbędnych do zatwierdzenia wykonywanej dokumentacji projektowej oraz do odbioru prowadzonych robót.
7. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
8. Zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek wykonywanych robót budowlanych, a niebędących w zakresie wykonywanych prac.
9. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.
10. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.
11. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego.
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w ramach wynagrodzenia umownego, niezwłocznie po dokonaniu odbioru dokumentacji technicznej lub innych opracowań, stanowiących część przedmiotu zamówienia, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych i praw zależnych do danego dzieła bez



jakichkolwiek ograniczeń czasowych, ilościowych, terytorialnych lub innych (w szczególności co do sposobu korzystania) na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

#### **UWAGI OGÓLNE:**

1. Po podpisaniu umowy Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przygotowuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
2. Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności: roboty ogólnobudowlane oraz w zakresie utrzymania terenów zielonych.

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

Program Funkcjonalno-Użytkowy

**Mirosława Sobolewska**  
Naczelnik Wydziału

**Natalia Marciniak**  
Starszy Inspektor

**Krzysztof Łobodziński**  
Naczelnik Wydziału

