

Przebudowa drogi ul. Antałówka Boczna - Zakopane

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi ul. Antałówka Boczna - Zakopane					
1	45112000-5	KANALIZACJA DESZCZOWA			
1.1		Nr STWIORB: ST -01.00 ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym Krotność = 2	km	0,22	
1.1.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Krotność = 0,9	m3	1 031,000	
1.1.3	KNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m Krotność = 0,1	m3	1 031,000	
1.1.4	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką	m2	220 * 1,5 * 2 = 660,000	
1.1.5	kalkulacja własna	Podłoże z materiałów sypkich	m2	220 * 1,5 = 330,000	
1.1.6	kalkulacja własna	obsypka rurociągu piaskiem	m3	220 * 1,5 * 0,3 = 99,000	
1.1.7	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 236*1,5*1 Krotność = 0,3	m3	670,000	
1.1.8	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 0,7	m3	670,000	
1.2		1.2.Nr STWIORB ST-02.00 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA			
1.2.1	KNR 11 0502-09	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 400 mm karbowane co najmniej SN8	m	190,000	
1.2.2	KNR 11 0502-07	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 200 mm karbowane co najmniej SN8	m	30,000	
1.2.3	kalkulacja własna	Studnia żelbetowa systemowa DN 1000 głębokość do 3,0m z włazem żeliwnym D400 fi 600	szt	10,000	
1.2.4	kalkulacja własna	wpust uliczny D400 kompletny z kratą żeliwną i osadnikiem	szt	8,000	
1.2.5	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm	m	220,000	
1.2.6	kalkulacja własna	inwentaryzacja geodezyjna	m	220,000	