



Elewacja ZACH

1:100



Elewacja PD

1:100



KOLORYSTYKA ELEWACJI:

1. PŁYTKI KLINKIEROWE:
 - 1.1 PŁYTKA CEGLASTOCZERWONA - INFATEC 12-067
 - 1.2 DEKOR- PŁYTKA BRĄZOWA - INFATEC 00-73313T
 - 1.3 COKÓŁ - PŁYTKA SZARA - INATEC 00-63313G
2. FUGA - CIEPŁA CEMENTOWA SZAROŚĆ
3. KOLOR ŚLUSARKI ZEW. - RAL 7037

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

01. Ze względu na działania w istniejącym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementów i materiałów - wymiary należy sprawdzić na budowie.
02. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, opisem technicznym , aprobatami, normami lub dokumentami równoważnymi, wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
03. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
04. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta, stosując wszystkie zalecane elementy systemu.
05. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektantów
06. Roboty polegające na odkrywcę fundamentów prowadzić pod ścisłym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru
07. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo-wodnych.
08. Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii.
09. Wykonawstwo należy prowadzić pod nadzorem dostawcy technologii.
10. Wszystkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne należy ocynkować, a następnie pomalować.
11. Poziomy parapetów podane na rzutach dotyczą poziomów w stanie wykończonym. Wysokość otworu w stanie surowym dopasować do typu okna, które zostanie zamontowane.
12. Opis skrzydła drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle przejścia netto. Wymiary otworów dopasować do wytycznych producenta stolarki.
13. Izolację pionową ściany fundamentowej połączyć z istniejącą izolacją przeciwwilgociową, poziomą piwnicy
14. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawców technologii, odpowiednimi aprobatami, natomiast roboty szczególnie odpowiedzialne oraz roboty mające wpływ na wygląd budynku należy wykonać pod ścisłym nadzorem konstruktora, dostawcy systemu i inspektora nadzoru
15. Wszystkie zastosowane materiały i technologie muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania tzn. aprobaty, deklaracje zgodności, certyfikat zgodności stosownie do obowiązującego systemu oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
16. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą określeniu podanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
17. Okna należy posadowić 10cm powyżej poziomu posadzki. Poziom wykończenia posadzki 0,04, poziom posadowienia okna 0,14.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod łącznie spełnionymi warunkami :

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie - rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych, materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez Zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania
- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, projektanta branżowego, konserwatora, inwestora albo pełnomocnika inwestora.

Prawa autorskie zastrzeżone. Wymagane jest uzyskanie zgody projektanta na rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:

P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój				
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B				
adres inwestycji:	ul. Uzdrowskowa 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25				
faza / znak:	PROJEKT ARCHITEKTURY TECHNICZNY / PA T				
proj. w spec. A:	mgr inż. arch. Joanna WOLANY, nr upr. 691/01, SL-0752 mgr inż. arch. Jacek WOLANY, nr upr. 690/01, SL-0753				podpis:
spr. w spec. A:	mgr inż. arch. Joanna KORBEL, nr upr. 776/01, SL-1064				podpis:
kreślił:	mgr inż. arch. Julia MARCOL mgr inż. arch. Szymon ZDZIEBCZOK				podpis:
nr rys.:	nazwa rys.:	skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:
A.3.01	Projekt - Elewacje PD i ZACH	1:100	R00	1 / 1	22-020
			budynek:	etap:	
			-----	-----	
status projektu/rysunku:		element PB:		data sporz. i spraw.:	
Wersja do realizacji		Projekt Techniczny		czerwiec 2023	
plik:		P:\Projekty\22-020_FASTER_Przebudowa na hotel_Goczałkowice\05_Projekt PLN\20-020_MJ_PT\W01.pln			nr str. R. 22