



PRZEKRÓJ TYPOWY
D 1/ 2, KR1, Vp=20km/h



Ⓐ	4cm	warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S	130 MPa
	5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	
	22cm	warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (z mieszanki kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie) C _{30/38}	
	40cm	warstwa mrozoodchronna z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa naturalnego stabiliz. mechanicznie) o CBR >25%	35 MPa
		istn. podłoże gruntowe po korytowaniu na wymagana głębokość	

Ⓑ	10cm	kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 3-5mm - 100 MPa	80 MPa
	20cm	kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 30-60mm	35 MPa
		istn. podłoże gruntowe po korytowaniu na wymagana głębokość	

DANE TACHNICZNE:

- klasa drogi - D 1/2
vp - 20km/h
szer. dojsčia, dojazdu - 3.50m
szer. pobocza gruntowego - 0.75m
kategoria ruchu - KR1


UWAGA:

umocnienie humusem gr. 10cm

umocnienie skarp pł. ażurowymi 40/60/10cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

z wypełnieniem otworów podsypką cem. -piaskowej

Jednostka projektowa:		Pracownia Inżynierii Drogowej mgr inż. Piotr Kowalczyk bpd.kowalczyk@gmail.com 501 566 223	Siedziba firmy: ul. Podhalajska 4/29 34-400 Nowy Targ	Biurowiec: ul. Rynek 11/17 34-400 Nowy Targ	Nr zlecenia:
Investor:	Gmina Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518	Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa drogi wewnętrznej (dojazd, dojsćie) w miejscowości Lipnica Wielka w km 0+000,00 - 0+058,00		
Rodzaj opracowania:	Projekt wykonawczy	Przedmiot opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ		
		Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY		
		Data:	1:25		
Branka:	Drogowa	Skala:	Nr rysunku: D.04		
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień, specjalność	
Projektant	mgr inż. Piotr KOWALCZYK	MAP/0381/PWBD/15, inż. drogowej			
Sprawił					