

ZAKRES PRAC

Remont łazienki funkcjonariuszy w budynku administracji w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

1. **demontaż i montaż drzwi z ościeżnicą drewnianą – 3 szt.** , (kpl drzwi po stronie Zamawiającego)
2. **demontaż i montaż parapetu – 1 szt.** (parapet po stronie Zamawiającego)
3. **demontaż i montaż grzejnika c.o. z głowicą termostatyczną – 1 szt.** (grzejnik i głowica po stronie Zamawiającego)
4. **demontaż i montaż WC podtynkowego – 2 szt.** (WC kpl po stronie Zamawiającego)
5. **wykonanie zabudowy stelaża WC płytą gipsowo-kartonową wodoodporną – 2 szt.,**
6. **montaż umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 2 szt.** (szafka umywalka bateria po stronie Zamawiającego)
7. **montaż brodzika prysznicowego z baterią natryskową - 1 szt.,** (brodzik z osprzętem po stronie Zamawiającego)
8. **montaż drzwi prysznicowych przesuwnych szer. 120 cm.** (drzwi po stronie Zamawiającego)
9. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 7,5 m²**
(płytki po stronie Zamawiającego, fuga i klej po stronie Wykonawcy)
10. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianie - około 15 m²**
(płytki po stronie Zamawiającego, fuga i klej po stronie Wykonawcy)
11. **szpachlowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą (białą) wodoodporną do łazienek - około 32 m²,**
12. **wymiana, przerobienie :**
 - a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 40 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 30m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 4 szt., montaż wyłącznika podtynkowego - 4 szt., montaż gniazda podtynkowego – 2 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 1 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego),
 - b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalk , WC, oraz grzejnika c.o., wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalk , WC i brodzika prysznicowego.