

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : montaż wiaty śmietnikowej szt 2
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 3-4
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2*4-1,5)*1,82*0,25	m ³ m ³	2,958	
				RAZEM	2,958
2	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0,3*0,3*6	m ² m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
3	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 1,5*2,05*2	m ² m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
4	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 1,5*2,05*2	m ² m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
5	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 1,5*2,05*2	m ² m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
6	KNR-W 4-01 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 1,5*2,05*2	m ² m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
7	KNR 2-25 0205-01	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielanej-przenośnej pokryte blachą trapezową - budowa 5*4	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie i rozgrabienie ziemi na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 100/10000	ha ha	0,010	
				RAZEM	0,010
9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km 1,5*2,05*2*0,05+(2*4-1,5)*1,82*0,25	m ³ m ³	3,265	
				RAZEM	3,265
10	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 1,5*2,05*2*0,05+(2*4-1,5)*1,82*0,25	m ³ m ³	3,265	
				RAZEM	3,265